

Przedmiar

REMONT KLUBU SENIORA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PĘPOWIE - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Data: 2021-07-20

Budowa: ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: 63-830 Pępowo ul. Nadstawek 1a, działką nr.ew.gruntu: 178/26

Zamawiający: Gmina Pępowo. 63-830 Pępowo ul. Nadstawek 6.

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Usług Projektowych m3kaczmarek, ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia

Kosztorys opracowali:

Marian Kaczmarek,

Opis

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń Klubu Seniora zlokalizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie. 63-930 Pępowo ul. Nadstawek 1a, działka nr ew.gruntu: 178/26, dotyczy robót elektroinstalacyjnych

dane techniczne:
powierzchnia użytkowa : 247,79 m2

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1	KNR 403/303/4 Wymiana tablic rozdzielczych z kpl wyposażenia	2		szt
2	KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	17		szt
3	KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze	16		szt
4	KNR 403/308/6 Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego 10·A, na podłożu ceglany	2		szt
5	KNR 403/1134/1 Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	25		szt
6	KNR 403/1133/1 Demontaż opraw oświetleniowych typu kinkiet	12		szt
7	KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	40,00		m
8	KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	40,00		m
9	KNNR 5/101/5 (1) Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·16	40,00		m
10	KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	40,00		m
11	KNRW 403/606/5 Panel oświetleniowy sufitowy LED-50 Vat - plafon fi 40 cm biały	20 20,0 20,0		kpl
12	KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	40,00*0,20*0,05 0,4 0,4		m3
13	KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2	160		szt
14	KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	1		kpl

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości i kosztorysu
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (2 - 14)		
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		