

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Kort tenisowy</b>			
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.1		17,07 * 34,77	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
d.1		593,524	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.1		17,07 * 34,77	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
4	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
d.1		17,07 * 34,77 * 0,50	m3	296,76	
				RAZEM	296,76
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.1		17,07 * 34,77	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
6	KNR 2-23 0110-01 0110-02	Podbudowa z warstwy odsączającej, pospółka - warstwa dolna o grubości 25 cm	m2		
d.1		17,07 * 34,77	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
7	KNR 2-23 0110-03 0110-04	Podbudowa z kruszyw kamiennych 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 10 cm	m2		
d.1		593,524	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
8	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu z folii budowlanej gr. min 0,5mm	m2		
d.1		593,524	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
9	KNR 2-23 0111-01	Podbudowa z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym zagęszczana ręcznie o grubości warstwy 15 cm	m2		
d.1		593,524	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
10	wycena własna	Wykonanie nawierzchni akrylowej grub. 6mm układana warstwowo na prefabrykowanej gumowej macie i łączonej z podłożem betonowym za pomocą kleju wraz z malowaniem linii.	m2		
d.1		593,524	m2	593,52	
				RAZEM	593,52
11	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1		17,07 * 2 + 34,77 * 2	m	103,68	
				RAZEM	103,68
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
d.1		103,68 * 0,18	m3	18,66	
				RAZEM	18,66
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1		103,68	m	103,68	
				RAZEM	103,68
14	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do tenisa	szt.		
d.1		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	kalkulacja własna	Montaż zestawu do tenisa ziemnego 2 komplety słupków aluminiowych z regulacją wysokości mocowania siatki, zamontowane w tulejach zakotwionych w fundamencie betonowym 2 komplety siatek 2 dekielki	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie kortu</b>			
16 d.2	KNR 2-23 0401-01	Siatki ochronne na boiskach z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
		35,37 * 2 + 17,67 * 2	m	106,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,08</b>
17 d.2	KNR 2-23 0401-02	Siatki ochronne na boiskach z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		106,08	m	106,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,08</b>
18 d.2	KNR 2-23 0402-02	Brama dwuskrzydłowa o wym. 267x200cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>		<b>Urządzenia zabawowe</b>			
19 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - urządzenie zabawowe "KUBUS"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
20 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - huśtawka bocianie gniazdo	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
21 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - karuzela tarczowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
22 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - huśtawka ważka	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
23 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - bujak na sprężynie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
24 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - kosz na śmieci	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
25 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - tablica informacyjna regulaminowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
26 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - stojak na rowery czterostanowiskowy	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>		<b>Urządzenia zewnętrznej siłowni plenerowej</b>			
27 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - biegacz	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
28 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - orbitrek	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
29 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - wyciskanie+wyciąg	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
30 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - twister+steper	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
31 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - wahadło+odwodziciel	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - wioślarz	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.4	kalkulacja własna	Dostawa montaż - ławka z oparciem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>5</b>		<b>Nawierzchnia pod urządzenia</b>			
34 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		150 + 250	m2	400,00	
				RAZEM	400,00
35 d.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim grub. 20cm	m3		
		400 * 0,20	m3	80,00	
				RAZEM	80,00
36 d.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2		
		400	m2	400,00	
				RAZEM	400,00
<b>6</b>		<b>Zagospodarowanie terenu wokół kortu</b>			
37 d.6	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - wokół kortu	m2		
		1000	m2	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
38 d.6	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
		1000	m2	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00