

POZIOM PORÓWNAWCZY 30,00 [m. npm]

1	RZĘDNE	TERENU	[m]		35.64		35.63	35.67		35.56	35.66		35.62	35.66		35.61
2	RZĘDNE	DNA RUROCIĄGU	[m]		34.75		34.77	34.79		34.82	35.04		35.06	35.04		35.05
3	ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU		[m]		0.89		0.86	0.88		0.74	0.62		0.56	0.62		0.56
4	SPADEK/DŁUGOŚCI		[m, %]			Ø160x5,2 PCV lite SN12 SDR31			Ø160x4,7 PCV lite SN8 SDR34			Ø160x4,7 PCV lite SN8 SDR34			Ø160x4,7 PCV SN8 SDR34	
5	ŚREDNICA, MATERIAŁ		[mm]			i=0,5% / 3.20			i=0,7% / 4.35			i=0,5% / 4.15			i=0,3% / 3.95	
6	ODLEGŁOŚCI		[m]		0.00		3.20	0.00		4.35	0.00		4.15	0.00		3.95
7	OZNACZENIA															
					D4		Wp-4	D5		Wp-3	D6		Wp-2	D6		Wp-1

UWAGA:

1. Istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych instalacji w ziemi.
2. W przypadku wystąpienia kabli energetycznych nalezy zachować ostrożność.
3. Normatywna głębokość wystepowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopać ręcznie ręcznie.
4. W przypadku zmian rzędnych na inne niż w projekcie należy dostować ułożenie instalacji do nowych rzędnych zachowując projektowane spadki.
5. Na odcinkach wykonywanych metodą rozkopową należy wykonać obsypkę i podsypkę zgodnie z częścią opisową opracowania

PROJEKT:
ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY
DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZEM
DO SIECI DESZCZOWEJ
NA DZ. NR EW. 158/23 I 259 OBR. 178.

INWESTOR:
ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH
"ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AMPA
Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski
ul. Fordońska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mg inż. Krzysztofa Tomczak	KUP/0051/POOS/14	

Faza projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
SANITARNA

Tytuł rysunku
PROFIL
D4 - WP4, D5 - WP3, D6 - WP2,
D6 - WP1

Skala	Data	Nr rysunku	Str
1:100/100	05.06.2017	9	_