





MIEJSCE POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI



LEGENDA:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa $R_m=2,5$ MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej $k>8$ m/dobę, gr. 22 cm
- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej $k>8$ m/dobę, gr. 40 cm
- warstwa scieralna mastyks grysowy SMA5S 50/70, gr. 4 cm
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5,0$ MPa, gr. 15 cm.



	<div>DenDroGIS</div> <div>MARCIN BATKO</div> <div>ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów</div> <div>e-mail: biuro.dendrogis@gmail.com</div> <div>www.dendrogis.pl, kom. 662 998 220</div> <div>NIP 767-147-67-79</div>		<div>INWESTOR</div> <div>Gmina Trzcianka</div> <div>ul. Sikorskiego 7</div> <div>64-980 Trzcianka.</div>		
OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI NA OSIEDLU STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO W TRZCIANCIE.					
RYSUNEK: PRZESKROJE NORMALNE			NR RYSUNKU 4		
ADRES:	MIEJSCOWOŚĆ	OBRĘB	DZIAŁKI	1523,1515/7,1516,1521/16,1517/2,1513/1,1517/19	
	TRZCIANKA	0001	1518,1517/29,1511,68,70/4,71/1,72/1,70/2, 71/2, 72/2, 73		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN BUD.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż Zbigniew Pająk		WKP/0122/POOD/16	10/2020	
Sprawdzający	mgr inż Grzegorz Witkowicz		7131/120/P/2000	10/2020	
Opracował	mgr inż. Marcin Batko			10/2020	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PROJ.	ROK OPR. 2020	NR UMOWY RPI.7031.69.2019.PS		SKALA 1:50