



Schemat układu
oficyn zamkowych




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIĘZBY DACHOWEJ :

- 1 : SŁUP 16 x 16 cm
- 2 : MIECZE 14 x 12 cm
- 3 : KLESZCZE 18 x 8 cm
- 4 : PŁATEW 16 x 14 cm
- 5 : KROKWIE 14 x 12 cm
- 6 : ZASTRZAŁ 14 x 12 cm
- 7 : PODWALINA 22 x 20 cm
- 8 : PODWALINA 26 x 20 cm

A-A



B-B



- UWAGI:**
1. Kominy należy obudować blachą lub płytami GK.
 2. Drewno klasy C24
 3. Minimalna odległość elementów konstrukcyjnych drewnianych od przewodów kominowych 30cm.
 4. Elementy konstrukcyjne drewniane należy zaimpregnować PPOŻ środkiem impregnującym o parametrach przeciwpożarowych.
 5. Elementy drewniane należy zaimpregnować przed korozją chemiczną i biologiczną.
 6. Do łączenia nowych elementów konstrukcji więzby dachowej należy używać śrub M16 i wkrętów ciesielskich o średnicy Ø10mm.

- UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE**
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
 4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE
Michał Izydorek
ul. Leszczyńska 53d/4
64-115 Świeciechowa
Biuro:
ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno
tel: 502-721-715
email: izydorek.michal@gmail.com

**PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 2**

Temat : Rzut konstrukcji więzby dachowej

Nazwa rysunku :	1:100	KONSTRUKCJA
SKALA :	K.02	plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod.
Nr rys. :	14-2020r	Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
DATA :	14-2020r	Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
Konstrukcja - Projektant mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/POOK/12	GŁÓWNY PROJEKTANT
Konstrukcja - Sprawdzający mgr inż. LUKASZ BIENIĄCZAK	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11	

Asystent Projektanta Inż. Mariela Szmacińska	PROJEKT BUDOWLANY	Nr. str.
STADIUM OPRACOWANIA:		