


**Dach budynku objęty opracowaniem**



| X | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO OKORONOWANIA I MONTAŻU  
NAKŁADEK  
| O | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO WYMIANY

- 1 : SŁUP 16 x 16 cm
- 2 : MIECZE 14 x 12 cm
- 3 : KLESZCZE 18 x 8 cm
- 4 : PŁATEW 16 x 14 cm
- 5 : KROKWIE 14 x 12 cm
- 6 : ZASTRZAŁ 14 x 12 cm
- 7 : PODWALINA 22 x 20 cm
- 8 : PODWALINA 26 x 20 cm

1. Kominy należy obudować blachą lub płytami GK.
2. Długość klasy C24
3. Minimalna odległość elementów konstrukcyjnych drewnianych od przewodów kominowych 30cm.
4. Elementy konstrukcyjne drewniane należy zaizolować PPD środkami impregnującymi o parametrach przeciwpożarowych.
5. Elementy drewniane należy zaizolować przed korozją chemiczną i biologiczną.
6. Do łączenia nowych elementów wzmacniających oraz istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej należy używać śrub M16 i wkrętów cielsielskich o średnicy  $\varnothing 10\text{mm}$ .

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.

4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w

projekcie  
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

**BIURO INŻYNIERSKIE**  
**Michał Izydorek**  
 ul. Leszczyńska 53d/4  
 64-115 Świąciechowa

Biuro: tel: 502-721-715  
 ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno email: izydorek.michal@gmail.com

PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO  
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 2

**Temat:** **Rzut dodatkowych elementów**

Nazwa rysunku :		1:100		KONSTRUKCJA	
SKALA :		K.05		Branża :	
Nr rys. :		14-2020r		Lokalizacja :	
DATA :		Inwestor :		Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno	
		Zamawiający :		Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno	

Konstrukcja - Projektant <b>mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK</b> uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewn. WKP/0238/P00K/12 GŁÓWNY PROJEKTANT	Zamawiający: pty p. KOSZUŃSKI WD, ul. 100 Leśna 40-001 Koszów mgr inż. ŁUKASZ BIENIĄCZAK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b nr ewn. WKP/0273/PWOK/11
---	--

GŁÓWNY PROJEKTANT		DR SŁAWOMIR WITKOWSKI	
Asystent Projektanta			

inż. Mariela Szmacińska	
-------------------------	--

STADIUM OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANY	Nr str.
----------------------	--	-------------------	---------