

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

**BUDOWA PARKU CENTRALNEGO
z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (±5) SAMOCHODÓW w GDYNI.
ETAP II – CZĘŚĆ PARKU CENTRALNEGO
między ul. LEGIONÓW a istniejącym pawilonem skateparku– strefa B**

dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621,622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia, obręb Kamienna Góra 0016;
402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 756, 757, 763 Gdynia, obręb Wzgórze Św. Maksymiliana 0030

Branża:

TELETECHNIKA

Nazwa opracowania:

INSTALACJA CCTV

Kod CPV:

**32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna,
45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych**

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Generalny projektant:

Wykonawca projektu:

ARCHDECO
architecture

ARCH – DECO SP. Z O.O.

ul. Starowiejska 41-43 , 81-363 Gdynia tel. 58 660 81 20, fax 58 660 81 25
e-mail: archdeco@archdeco.pl; www.archdeco.pl

Nazwa i adres jednostki projektanta branżowego:

uniprojekt
inż. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty
ul. Leśna 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	w specjalności/specjalnościach	podpis
Projektant	inż. Andrzej Formella	GT-III-630/127/75	instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sporządzania projektów instalacji elektrycznych	

Data opracowania:

WRZESIEŃ 2018

PRZEDMIAR ROBÓT PRAC BUDOWLANYCH TELETECHNIKI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Obiekt	INSTALACJE TELETECHNICZNE
KOD CPV	32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna, 45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej 45000000-7 - Roboty budowlane 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
LOKALIZACJA	BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (±5) SAMOCHODÓW w GDYNI. ETAP II – CZĘŚĆ PARKU CENTRALNEGO między ul. LEGIONÓW a istniejącym pawilonem skateparku– strefa B dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621,622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia, obręb Kamienna Góra 0016; 402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 756, 757, 763 Gdynia, obręb Wzgórze Św. Maksymiliana 0030
INWESTOR	Gmina Miasta Gdynia

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT				
LP	Ilość	Opis	Koszt	Suma
1.	604	Kanalizacja 2-otw z rur 2xHDPE110		
2.	294	Rurociąg kablowy 2xHDPE40/3,7 w ziemi		
3.	5	Rurociąg kablowy 2xHDPE40/3,7 (wpr do słupa)		
4.	42	Rura Arot 160 PS		
5.	6	Studnia kablowa SKR-2		
6.	5	Montaż słupa CCTV		
7.	10	DS-2CD2655FWD-IZS KAM. CYL. 5MP IR IP67		
8.	10	DS-1275ZJ ADAPTER SŁUPOWY		
9.	5	ULTIPOWER 324SFP-POE 4xGE PoE, 2xSFP 1000 Mb/s		
10.	5	ULTIMODE SFP-203/5G SC		
11.	5	ULTIMODE SFP-205/3G SC		
12.	5	PSD 48V/1,25A ZASILACZ IMPULSOWY		
13.	5	ATTE ABOX-XL2		
14.	5	ATTE ADD-PMAXL		
15.	900	Kabel energetyczny YKY-ŻO 3x2,5RE 1kV		
16.	900	DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E (4 włókna G.652D)		
17.	2	Wymiana ram betonowych na ramy z wieńca z możliwością zabruku		
18.	2	Wymiana pokryw studni na pokrywy bez wypełnienia z możliwością zabruku		
19.	40	UTPW 4X2X0,5 (U/UTPF 4X2X24AWG) KAT.5		
20.	1	Materiały instalacyjne		
21.	1	Położenie okablowania w kanalizacji teletechnicznej		
22.	1	Montaż i uruchomienie systemu CCTV		
23.	1	Geodezyjna obsługa budowy		
24.	1	Koszt dokumentacji powykonawczej		

Suma częściowa	0,00 zł
Stawka podatkowa	23,00%
Podatek	0,00 zł
Suma	0,00 zł

PODSUMOWANIE KOSZTÓW				
LP	Ilość	Opis	Koszt	Suma
1.	1	PZT-CCTV		
2.	1	prace dodatkowe		

Suma częściowa	0,00 zł
Stawka podatkowa	23,00%
Podatek	0,00 zł
Suma końcowa	0,00 zł