



OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
- \* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm
- \* ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7, SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm, Rw=55dB
- \* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE, MIĘDZYLOKALOWE I ODDELAJĄCE MIESZKANIA OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBRZOJONY C20/25
- \* RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE
- ŚCIANY ODDELAJĄCE STREFY POŻAROWE W POM. TECHNICZNYCH
- SZEROKOŚĆ 12 cm
- \* OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPIAN EPS
- \* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m·K), GRUBOŚĆ 20cm
- \* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m·K), GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPIAN XPS
- \* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD POZIOMIEM TERENU - XPS 300, λ=0,036W/(m·K), GRUBOŚĆ 15cm
- WELNA MINERALNA
- \* DACH - λ=0,033 W/(m·K)
- GRUBOŚĆ 30cm i 15cm
- \* PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
- PLYTA TWARDA, λ=0,031W/(m·K), GRUBOŚĆ 20cm
- \* STROP NAD PODCIEMIEM
- PLYTA TWARDA, λ=0,031W/(m·K), GRUBOŚĆ 20cm

OZNACZENIA WYSOKOŚCIOWE:

- H=269 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO WYKONCZONEGO STROPU
- h<sub>st</sub>=112 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU PODWIESZANEGO
- h<sub>st</sub>=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU (NIEWYKONCZONEGO)
- h<sub>st</sub>=110 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY

ODWODNIENIE:

- Rs ø 110 RURA SPUSTOWA OKRĄGLA Z PVC
- Rn ø 150 RYNNA OKRĄGLA - STALOWA, OCYNKOWANA

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA:

- ZLEW I KOMBORYZY Z OCIEKACZEM
- ZLEW GOSPODARCY DO MYCIA NOCNIKÓW
- UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA
- UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
- UMYWALKA DOSTĘPNA
- MUSZLA KŁOZOWA PODWIESZANA
- BRODZIK
- PRALKA
- ŁODÓWKA
- ZMYWARKA
- PLYTA GRZEWICZA
- MIKROFALÓWKA
- CZAJNIK ELEKTRYCZNY
- PRZEWIĄZ Z KOSZEM NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.01	WIATROLAP	23.3
0.03	KŁATKA SCHODOWA	42.0
0.04	SZYB DŹWIUGU	3.0
0.07	KORYTARZ	138.0
0.36	KŁATKA SCHODOWA	8.9
0.37	KORYTARZ	12.3
0.39	SZYB DŹWIUGU	2.4
0.43	KORYTARZ	18.6
0.45	WIATROLAP	5.6
		<b>254,1 m<sup>2</sup></b>
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.02	WÓZKOWNIA RODZICÓW	19.6
0.05	SZATNIA PRZEDSZKOLA	54.0
0.06	WC NPS+MEŚKI	4.5
0.08	WÓZKOWNIA	11.4
0.09	SZATNIA ZŁOBKA	46.5
0.10	POM.KONSERWATORA	11.7
0.11	POM. SÓJALNE	5.8
0.12	WC DLA PERSONELU	3.3
0.13	POM. PORZĄDKOWE	2.0
0.14	BRUDOWNIK	6.0
0.15	POM. SOC. DLA KADRY ZŁOBKA	23.1
0.16	WC ZEWN. ZŁOBKA	3.2
0.17	SALA ZABAW	44.0
0.18	ŁAZIENKA	8.9
0.19	SALA OPOCZYNKU	44.0
0.20	SALA ZABAW	44.7
0.21	ŁAZIENKA	8.9
0.22	SALA ZABAW	50.4
0.23	MAGAZYN	6.2
0.24	ŁAZIENKA	9.5
0.25	SALA ZABAW	40.8
0.26	ŁAZIENKA	7.7
0.27	MAGAZYN	3.0
0.28	SALA ZABAW	40.8
0.29	MAGAZYN	3.0
0.30	ŁAZIENKA	7.7
0.31	SALA ZABAW	44.1
0.32	ŁAZIENKA	9.0
0.33	MAGAZYN	5.0
0.34	WC ZEWN. PRZEDSZKOLA	5.2
0.35	MAGAZYN ZEWN.	5.7
0.38	ROZDZIELNIA	11.3
0.40	POM. DO MYCIA WÓZKÓW	6.4
0.41	ZMYWALNIA	13.0
0.42	KUCHNIA	46.8
0.44	PRZYGOTOWANIE WARZYW I UJ. JAJ	7.8
0.46	MAGAZYN OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	4.1
0.47	MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW	7.9
0.48	POM. SÓJALNE	5.6
0.49	TOILETA	3.2
0.50	POM. PORZĄDKOWE	0.8
0.51	POM. INTENDENTA	8.2
0.52	MAGAZYN JAJ	3.1
0.53	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	5.1
0.54	CHŁODNIA - NABIAŁ I MIESO	9.5
0.55	KUCHNIA MLECZNA	21.2
0.56	ZMYWALNIA BUTELEK	6.5
0.57	ROZDZIELNIA	3.9
0.58	WEZŁ C.O.	18.9
0.59	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	11.1
0.60	PRZYŁĄCZ WODOMIERZA	3.5
		<b>777,6 m<sup>2</sup></b>

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
  - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW NA BUDOWIE.
  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
  - WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPRAZĄDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
  - WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPÓWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
  - URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W KONSTRUKCJI BEZ TYNKÓW SUCHYCH I MOKRYCH.
  - WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO DLA WYKONCZONYCH PRZEGRÓD.
  - WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANO Z OTRYKANAMI I ŚCIANAMI.

RZUT PARTERU - PLANSZA WYMIAROWA

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUŠKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szafki 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611		
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ZŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekt<i>ki</i></div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	WYKONAWCY: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk mgr inż. arch. Aleksandra Iwańska mgr inż. arch. Daniel Tekeli		UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOK upr. bud. w spec. architektonicznej  28/06/SŁOK upr. bud. w spec. architektonicznej	PODPIS:
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm!)	RZUT PARTERU - PLANSZA WYMIAROWA		BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:100
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA:	A.01.2