



- Oznaczenia:
- instalacje z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Przedszkole
  - instalacje z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Części wspólne
  - instalacje z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Żłobek
  - instalacja hydrantowa - rury stalowe
  - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej podposadzkowej - rury PVC-U
  - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej - rury PVC-HT
  - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej prowadzona pod stropem- rury PVC-HT
  - instalacja kanalizacji tłuszczowej podposadzkowej - rury PE-HD
  - instalacja kanalizacji tłuszczowej - rury PE-HD

- H25 hydrant wewnętrzny DN25
- KSI 110 numer i średnica pionu kanalizacji sanitarnej
- W 1 numer pionu wodociagowego
- H 1 numer pionu instalacji hydrantowej
- zawór odcinający
- licznik wody
- zawór antyskażeniowy
- filtr wodny
- zawór regulacyjny
- termostatyczny cyrkulacji

Uwaga!  
1.Przejsioa instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy prowadzić w przepustach ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak dla przegrody budowlanej.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szalewy 10 34-500 Zakopane nr. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>SILESIA Architekt</b> ul. Rożna 43, 40-555 Katowice tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy: Projektował: mgr inż. Łukasz Kaczmarek	UPRAWNIENIA: SLK0271.PWBS22 op. bud. w spec. sanitarny	PODPIS: 
UWAGI: WYMIAROWANIE 1cm/	RZUT DACHU - INSTALACJA WOD.-KAN.		BRANŻA: SANITARNA
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	SKALA: 1:100
			PLB-03