

Wykaz prętów - zbrojenie dolne - Stż1

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]			
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP			
						Ø8	Ø10	Ø12	
1	10	8900	98	1	98		872.20		
2	10	12000	293	1	293		3516.00		
3	10	10300	76	1	76		782.80		
4	10	6350	164	1	164		1041.40		
5	10	1150	900	1	900		1035.00		
6	12	4500	23	1	23			103.50	
7	10	7250	182	1	182		1319.50		
8	10	1040	4600	1	4600		4784.00		
9	10	3250	146	1	146		474.50		
10	10	1030	131	1	131		134.93		
11	10	9730	43	1	43		418.39		
12	12	11000	112	1	112			1232.00	
13	12	7250	184	1	184			1334.00	
14	8	1700	35	1	35	59.50			
Długość całkowita wg średnic						[m]	59.5	14378.8	2669.5
Masa 1 m pręta						[kg/m]	0.395	0.617	0.888
Masa prętów wg średnic						[kg]	23.5	8871.7	2370.5
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	11265.7		
Masa całkowita						[kg]	11266		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów zewnętrznych pręta (metoda A wg EN ISO 3766)

Wykaz prętów - zbrojenie górne - Stż1

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]			
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP			
						Ø10	Ø12	Ø16	
20	10	12000	618	1	618	7416,00			
21	10	7300	86	1	86	627,80			
22	10	6500	64	1	64	416,00			
23	12	5750	18	1	18		103,50		
24	12	3300	125	1	125		412,50		
25	10	4500	23	1	23	103,50			
26	10	5000	30	1	30	150,00			
27	10	11000	111	1	111	1221,00			
28	10	2500	92	1	92	230,00			
29	10	8970	23	1	23	206,31			
30	10	8000	152	1	152	1216,00			
31	12	2500	274	1	274		685,00		
32	12	3100	164	1	164		508,40		
33	16	2500	54	1	54			135,00	
Długość całkowita wg średnic						[m]	11586,7	1709,4	135,0
Masa 1 m pręta						[kg/m]	0,617	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	7149,0	1517,9	213,0
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	8879,9		
Masa całkowita						[kg]	8880		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów zewnętrznych pręta (metoda A wg EN ISO 3766)

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Sabaly 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611		
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<div> SILESIA Architekti</div> <div>ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Projektował:	inż. Tomasz Bober	SLK/3234/POOK/10 upr.bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
	Sprawdził:			
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	Zestawienie stali dla stropu Stż1 nad parterem.		BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA 1:100
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA:	Kw.24