

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa bosika wielofunkcyjnego w miejscowości Nowa Wieś					
1		ROBOTY BUDOWA BOISKA			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w	m ²		
d.1	0317-020120	gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku na głębokość do 40 cm, 50, 00 x 25,00 metra i wywiezienie urobku na odległość do 15 km	m ²	459.000	
		459		RAZEM	459.000
2	KNR 2-23	Warstwa odsączająca na głębokość 10 cm	m ²		
d.1	0104-03		m ²	459.000	
		459		RAZEM	459.000
3	KNR 3-23	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna kruszywa o uziarnienie 0-	m ³		
d.1	0104-03	63 mm - 20 cm	m ³	459.000	
		459		RAZEM	459.000
4	KNR 3-23	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wierzchnia o uziarnieniu 0-31,5	m ³		
d.1	0104-03	mm - 5 cm	m ³	459.000	
		459		RAZEM	459.000
5	KNR 3-23-	Podbudowa elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubosci cm	kpl.		
d.1	0104-03	granulat i ściery gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym	kpl.	459.000	
		analogia		RAZEM	459.000
		459			
6		Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM grubosci 16	m ²		
d.1	analiza indywidualna	mm .Dolna warstwa SBR nakładana 8 mm plus 8 mm EPDM wraz z ,malowaniem boiska	m ²	450.000	
		450		RAZEM	450.000
7	KNR 3-23-	Wykonanie nawierzchni z ziemi urodzajnej, wałowanej na grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	wraz z wysiewem mieszanki traw	m ²	95.000	
		95		RAZEM	95.000
8	KNR-W 2-01	Wykonanie koryta pod obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej wraz z	m		
d.1	0222-01	oporem z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. III-IV	m	96.0	
		suchych		RAZEM	96.0
		96			
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
9	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków do koszykówki	szt		
d.2	0309-06		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
10	KNR 2 -23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt		
d.2	0309-05		szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt		
d.2	0309-02		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe - systemowe do stojaków	szt		
d.2	0203-01		szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
13	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do	szt		
d.2	0310-06	piłki ręcznej - komplet	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
14	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszy-	szt		
d.2	0310-04	kówki - komplet	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
15	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z siat-	szt		
d.2	0310-02	ką	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16	KNR 2-23	Dostawa i montaż chwytaków do siatki	kpl.		
d.2	0310-06		kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
3		OGRODZENIE I UTWARDZENIE			
17		Dostawa i montaż ogrodzenia wysokiego 1,80 wraz z 2 furtkami (szerokość	kpl.		
d.3	analiza indywidualna	furtki - światło 1000 mm) na słupkach stalowych, szerokość przęsła do 2,00	kpl.	1.000	
		m,		RAZEM	1.000
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3		wykonanie utwardzenia z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej w stosunku 1:3 na podbudowie z kruszywa łamanego o gru- bosci 15 cm, montaż obrzeża betonowego na ławie betonowej około 92 m2 kostki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19 d.3	analiza indy- widualna	montaż piłkochwytów na wysokość do 6 metrów na słupach za lub przed ogro- dzeniem wraz z nawiązaniem się do istniejących piłkochwytów w kolorystyce zbliżonej do istniejących już urządzeń. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000