

Przedmiar robót

Obiekt	Wykonanie instalacji CCTV - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 - Parking
Lokalizacja	ul.Franciszkańska 1 63-200 Jarocin

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie instalacji CCTV - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 - Parking

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0110/01		Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych na klej	m	170
2	KNNR 5 0212/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód OMY 2x1mm	m	170
3	KNNR 5 0212/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód UTP 5kat.	m	350
4	KNNR 5 0406/01		Montaż kamera stałogniskowa AC-T305FA-G 2,8mm	szt	3
5	KNNR 5 0406/01		Montaż kamera zmiennoogniskowa 2,7-13mm AC-T505 ZE	szt	2
6	KNNR 5 0302/05		Montaż puszek hermetycznych PK-3	szt	5
7	KNNR 5 0404/07		Montaż obudowy AWO 0256PU	szt	1
8	KNNR 5 0406/03		Montaż rejestratora 32 kanałowego wraz z dyskiem 4TB	szt	1
9	KNNR 5 0406/02		Montaż monitora 42"	szt	1
10	KNNR 5 0406/01		Podłączenie zasilacza 14V/5A	szt	1
11	KNNR 5 0407/01		Montaż transformatora AV/UTP	szt	10
12	KNR 0-23 2612/03		Montaż urządzeń za pomocą kołków do styropianu	szt	20

Spis działów przedmiaru robót

Wykonanie instalacji CCTV - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 - Parking

Nr	Opis	Wartość
----	------	---------