


ROZWINIĘCIE KANALIZACJI WĘZŁY OD 3 DO PK-2



UWAGA:

- Rurociąg kanalizacyjny pod posadzką wykonać z rur PVC dla kanalizacji zewnętrznej SN8 ze ścianką litą
- Podejścia pod przybory oraz piony wentylacyjne wykonać z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej
- Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 20 cm
- Rzędne istniejących rurociągów przyjęta na podstawie materiałów archiwalnych
- Rzędne istn. rurociągów sprawdzić po ich odkryciu
- Prace w okolicach kolizji z istniejącą infrastrukturą prowadzić ręcznie
- W przypadku kolizji z istniejącymi rurociągami, decyzje o sposobie rozwiązania problemu podejmować na budowie, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND", BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZEŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INSTALAND
Andrzej Białecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branża: SANITARNA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWY BUDYNKU GOSPODARczo-GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCIE KOZODAWSKIEJ

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE Sp. z o.o.
05-500 PIASECZNO, ul. ŻEROMSKIEGO 39

Lokalizacja: 05-500 WÓŁKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ RÓŻY 6
działka nr ewid. 267
obręb 0038 WÓŁKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

Zakres: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Nazwa rysunku: **ROZWINIĘCIE KANALIZACJI Węzły od 3 do PK-2**

Projektował: **Andrzej Białecki**
nr upr. St-523/85 i I Vva-357/92
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

Skala: **1:100**

Opracował: **mgr inż. Robert Gajda**

Data: **05.2022**

Sprawdził: **mgr inż. Agnieszka Białecka**
nr upr. MAZ/0402/PWOS/09
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Rys. nr: **S-5**