

Załącznik nr 1.3. do SWZ

Przedmiar robót dla części drugiej zadania: Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Dopiewo na urządzeniach stanowiących własność

	Rodzaj zdarzenia	Ilość	jednostka
Zestawienie prac planowanych	przegląd linii kablowej	50	szt. (odcinek od słupa do słupa)
	przegląd punktów świetlnych	30	szt.
	malowanie słupów niskich do 6m	10	szt.
	malowanie słupów wysokich powyżej 6m	10	szt.
	malowanie wysięgników	10	szt.
	konserwacja szafki oświetlenia drogowego	10	szt.
	wycinka gałęzi zasłaniających oprawę	150	szt.
	mycie kloszy i szyb opraw oświetleniowych	50	szt.
	udział w odbiorach technicznych realizowanych inwestycji przez Zamawiającego	20	szt.
Zestawienie prac awaryjnych	wymiana oprawy oświetleniowej	40	szt.
	wymiana źródła światła wraz z naprawą oprawy oświetleniowej	50	szt.
	montaż i wymiana drzwiczek słupowych	30	szt.
	wymiana niesprawnego bezpiecznika	100	szt.
	lokalizacja uszkodzenia kabla i naprawa - wraz z pomiarem	50	szt.
	rozdzielnice oświetleniowe - wymiana styczników.	20	szt.
	wymiana uszkodzonego słupa wraz z fundamentem do 6 m	10	szt.
	wymiana uszkodzonego słupa wraz z fundamentem powyżej 6 m	10	szt.
	pionowanie słupa	30	szt.
	wymiana uszkodzonego wysięgnika	10	szt.
	wymiana kabla	200	mb
	wymiana uszkodzonej szafki oświetleniowej	10	szt.
	wymiana zegara sterującego	20	szt.
	naprawa uziemień	80	szt.
	naprawa awaryjna lub wymiana odcinka napowietrznej linii oświetleniowej izolowanej	200	mb
	zmiana nastaw czasowych zegarów sterujących	30	szt.