

**NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ŁUŻYCKIEGO CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O.
Marszów 50A, 68-200 Żary, dz. nr 175/1, obręb 0013 Marszów**

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - I PIĘTRO		
	Drzwi drewniane płycinowe, ościeżnica stalowa, samozamykacz, wymiar skrzydeł drzwiowych 90x200 cm - zakup i montaż	szt	5,00
	Drzwi drewniane płycinowe, ościeżnica stalowa, otwory wentylacyjne, wymiar skrzydeł drzwiowych 80x200 cm - zakup i montaż	szt	5,00
	Drzwi drewniane płycinowe z szybą, ościeżnica stalowa, wymiar skrzydeł drzwiowych 90x200 cm - zakup i montaż	szt	13,00
	Drzwi drewniane płycinowe z szybą rozsuwane, wymiar skrzydeł drzwiowych 2x 90x200 cm - zakup i montaż	szt	1,00
	Wykończenie akrylem na styku ściana-ościeżnica	szt	24,00
	ROBOTY MALARSKIE - I PIĘTRO		
	Przygotowanie ścian do malowania	m2	567,00
	Gruntowanie oraz malowanie ścian i ościeży z przespachlowaniem oraz malowaniem farbą lateksową lub winylową	m2	567,00
	Przygotowanie ścian do malowania	m2	189,00
	Gruntowanie oraz malowanie ścian min. dwukrotnie farbą ftalową do wysokości ościeżnic	m2	189,00
	POSADZKI Z PŁYTEK GRES - I PIĘTRO		
	Przygotowanie posadzek pod układanie płytek	m2	380,00
	Wykonanie izolacji z półpłynnej folii izolacyjnej z wywinięciem na ściany do wys. 15 cm pod płytki w pomieszczeniach "mokrych"	m2	29,73
	Układanie posadzek z płytek podłogowych na kleje elastyczne, z fugowaniem	m2	380,00
	Przygotowanie powierzchni pod ułożenie cokołka	mb	293,00
	Montaż cokołka z płytek gres na kleje elastyczne z fugowaniem, wraz z wypełnieniem narożników cokołków silikonem w kolorze fugi podłogowej	mb	293,00
	Wykończenie od góry cokołu silikonem w kolorze ściany	mb	293,00
	Wykończenie (dół) cokołu silikonem w kolorze płytek	mb	293,00
	OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH - I PIĘTRO		
	Przygotowanie powierzchni pod układanie płytek ceramicznych	m2	164,00
	Układanie na kleje elastyczne z fugowaniem płytek ceramicznych, silikonowanie krawędzi wklęsłych i przy urządzeniach	m2	164,00
	Wykończenie (dół) ściany silikonem w kolorze płytek	mb	66,00
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA SANITARNE (zakup i montaż)		
	Przygotowanie podłoża pod urządzenia sanitarne	kpl	1,00
	Wpusty ściekowe z suchym syfonem	szt	2,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
	Elementy montażowe (stelaże)	szt	10,00
	Urządzenia sanitarne - ustęp	szt	4,00
	Urządzenia sanitarne - ustęp z funkcją bidetu	szt	1,00
	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	szt	1,00
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	szt	5,00
	Zlewy z blachy nierdzewnej na ścianie z syfonem	szt	1,00
	Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy nierdzewnej na szafce z syfonem	szt	1,00
	Baterie umywalkowe z zaworami kulowymi	szt	5,00
	Baterie zlewozmywakowe stojące zaworami kulowymi	szt	1,00
	Baterie zlewozmywakowe ściennie	szt	1,00
	Zawór czerpakny wraz ze złączką do węża	szt	1,00
	Zawory do płuczek	szt	6,00
	Elektryczny podgrzewacz wody	szt	4,00
	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (płukanie + próba wodna ciśnieniowa)	kpl	1,00
	WYPOSAŻENIE W GALANTERIĘ ŁAZIENKOWĄ - I PIĘTRO (zakup i montaż)		
	Dozownik mydła w płynie	szt	3,00
	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt	2,00
	Pojemnik na papier toaletowy	szt	5,00
	Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym	szt	5,00
	Szczotka do muszli z uchwytem	szt	5,00
	Lustro	szt	4,00
	WYCIERACZKA SYSTEMOWA		
	Wycieraczka systemowa wypełnienie naprzemiennie szczotki nylonowe + guma	szt	1,00
	Wycieraczka systemowa zewnętrzna	szt	1,00
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (zakup i montaż)		
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	kpl	1,00
	Elektryczna suszarka do rąk	szt	2,00
	Grzejniki elektryczne	szt	5,00
	Kurtyna powietrzna	szt	2,00
	Puszka podłogowa z gniazdami wtyczkowymi	szt	6,00
	Wypust sufitowy z gniazdami wtyczkowymi	szt	3,00
	Gniazda wtyczkowe wraz z ramką	szt	55,00
	Łączniki instalacyjne z ramką	szt	18,00
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność	kpl	1,00
	ROBOTY ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE- SCHODY		