

DETAL
CHODNIKA DO WYMIANY



Architektura & Budownictwo


warstwa ścieralna
kostka betonowa gr. 8cm


podsyпка cem – piasek 1:4
gr. 3cm

podbudowa zasadnicza
KŁSM 0/31,5 C_{90/13} gr. 15cm

warstwa odsączająca
z piasku gr. 15cm

podłoże z gruntu G1
zagęszczone do I_s>0,98



PW	ARCHITEKTURA	<div><div>Architektura&Budownictwo Greg project Grzegorz Michalski</div></div> <div>ul. S. Borodziejca 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>			
		Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:	
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej					
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej					
Temat projektu:	Remont pomieszczeń i pokrycia dachu pływalni krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie				
Inwestor:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111				
Adres inwestycji:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111				
Nazwa rysunku:	DETAL CHODNIKA DO WYMIANY				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PW	Data: 20.11.20r.	Skala: 1:100	Numer rysunku: PW-AD-21