

ROZWINIĘCIA ŚCIAN-IV  
skala 1 : 50



KOLORYSTYKA:

- 1 PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 20x30cm  
KOLOR MIODOWY, STRUKTURALNY  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- 2 PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 30x30cm  
KOLOR SIWY, STRUKTURALNY  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- A PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 20x30cm  
KOLOR MIODOWY, POLYSK  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- B PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 30x30cm  
KOLOR BIAŁY, POLYSK  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- C PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 30x30cm  
KOLOR SIWY, POLYSK  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- D PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE 12,5x25cm  
KOLOR BIAŁY, MIODOWY, GRAFITOWY POLYSK  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- E DRZWI  
OKLEINA: RAL 7016  
OKUCIA STAŁ NIERDZEWNA - SATYNA
- F LUSTRO NAKLEJANE NA ŚCIANĘ-gr. 8mm
- G DRZWI KABINY WC SYSTEMOWE,  
LAMINAT HPL WZÓR: RAL7016  
OKUCIA STAŁ NIERDZEWNA - SATYNA
- H ŚCIANY  
KOLOR: S 1000-N
- I MOZAIKA SZKLANA 2x2cm  
KOLOR BŁĘKINY,  
FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE KAFLI
- KIERUNEK ROZMIERZANIA PŁYTEK

UWAGA: DOKŁADNA KOLORYSTYKA I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE  
ZAWARTE SĄ W PRZEWODNIKU rys. nr PW-D-01

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
  - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW ARCHITEKTURA

Greg project  
ul. S. Borodziej 1a  
05-060 Chęcinów  
Tel. 504-544-024  
e-mail: gpbudownictwo@gmail.com

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski  
upr. nr MA/040/18  
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Paweł Przydanek  
upr. nr WP-01A/OKK/UpB/63/2010  
w specjalności architektonicznej

Temat projektu: Remont pomieszczeń i pokrycia dachu pływalni krytej (dokalizowanej) na terenie Wzrostu Sokoł w Szczepnie




Investor: Wyższa Szkoła Polity w Szczepnie, Szczepnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

Adres inwestycji: Wyższa Szkoła Polity w Szczepnie, Szczepnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111



Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIA ŚCIAN-IV

Numer projektu: Branża: architektura, Faza projektu: PW, Data: 20.11.20r, Skala: 1:100, Numer rysunku: PW-AD-04-1


NATRYSKI MĘSKIE 0/24  
skala 1 : 50



WC DLA NPO MĘSKIE 0/28  
skala 1 : 50



WC DAMSKIE 0/35  
skala 1 : 50



BECZKA SCHŁADZAJĄCA 0/37  
skala 1 : 50

