



## PRZEKRÓJ PIONOWY



## PRZEKRÓJ POZIOMY



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:	5250 mm
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:	Rw= 57 dB
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:	EI120
KATEGORIA UŻYTKOWANIA:	IV

UWAGA:  
Rozwiązania konstrukcyjne zachowują ważność pod warunkiem zastosowania wszystkich komponentów tego samego systemu (płyty, profile, profile ościeżnicowe, masy szpachlowe, łączniki, wkręty, taśmy).

## DETAL ŚCIANY DZIAŁOWEJ




Opis: Architektura & Budownictwo

- 1- Wykończenie masą szpachlową
- 2- Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej 70 mm
- 3- Profil górny U75\*
- 4- Płyta cementowa gr 2x12,0 mm
- 5- Wełna mineralna gr. 75mm, 40kg/m<sup>3</sup>
- 6- Blachowkręty 3,9x32 mm
  - co 400 mm w pionie na krawędzi płyty
  - co 600 mm w pionie w środku płyty
- 7- Blachowkręty 3,9x47 mm
  - co 400 mm w pionie na krawędzi płyty
  - co 600 mm w pionie w środku płyty
- 8- Profil dolny U75\*
- 9- Mocowanie kołkiem rozporowym stalowym 6/40 mm maksymalnie co 1000 mm
- 10- Zaspoinować masą szpachlową + taśma
- 11- Profil C75\* co 600 mm
- 12- Taśma z włókna szklanego

\* przypadku występowania środowiska agresywnego, długookresowo wilgotnego lub mokrego, zaleca się stosowanie profili w kategorii korozyjności C3 lub C5

Słupki C75  
Profile obwodowe U75  
Opływanie 2x12,0 mm

PW	ARCHITEKTURA	 Architektura & Budownictwo ul. S. Borodziejca 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Grzegorz Michalski</b> upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Paweł Przydanek</b> upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej		
Temat projektu:	Remont pomieszczeń i pokrycia dachu płytyni krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie	
Inwestor:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111	
Adres inwestycji:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111	
Nazwa rysunku:	<b>DETAL ŚCIANY DZIAŁOWEJ</b>	
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PW
	Data: 20.11.20r.	Skala: 1:100
	Numer rysunku: PW-AD-17	