

SZAFKI UBRANIOWE



Architektura & Budownictwo

WYMIARY:

wysokość całkowita	1800 mm
wysokość ławeczki	400 mm
szerokość	300 mm, 400 mm
głębokość	500 mm
głębokość z ławeczką	750 mm


BUDOWA:

Korpusy szafek, fronty drzwiowe, ścianki działowe, półki wewnętrzne i siedziska ławek wykonane są z płyty HPL 10 mm. Tylne ściany wykonane z płyty HPL#3 lub 4mm.




Szafki bez ławki wyposażone w regulowane nóżki z aluminium anodowanego - wysokość 100 mm.

Szafki z ławką osadzone na stelażu stalowym wykonanym w 2 wersjach:

- do pomieszczeń suchych - malowane proszkowo na kolor RAL-7047
- do pomieszczeń mokrych - ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL-7047
- wysokość 400 mm.



ROZWIĄZANIE SPOSOBU MONTAŻU SZAFEK  
Z ŁAWKAMI W NAROŻNIKACH POMIESZCZEŃ



PW	ARCHITEKTURA	<div><div>Architektura&amp;Budownictwo</div><div><div>G</div>reg project<div>P</div></div><div>Grzegorz Michalski</div></div> <div>ul. S. Borodiczka 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>			
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:			
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej					
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej					
Temat projektu:	Remont pomieszczeń i pokrycia dachu pływalni krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie				
Inwestor:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111				
Adres inwestycji:	Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111				
Nazwa rysunku:	SZAFKI UBRANIOWE				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PW	Data: 20.11.20r.	Skala:	Numer rysunku: PW-AD-09