

## Zakres prac remontowych

### **Remont szatni z zapleczem sanitarnym w budynku nr 23 w Zakładzie Karnym w Krzywańcu** **– etap II**

#### 1. parter

- a) **wymiana parapetów – 14 szt.** (materiał po stronie Zamawiającego)  
kolor biały, plastikowy, dł. 145 cm – 12 szt., dł. 70 cm – 2 szt.
- b) **wymiana drzwi z ościeżnicą (drewnianą) regulowaną – 8 szt.** (materiał po stronie Zamawiającego)  
szer. 80cm – 3 szt.- pełne;  
szer. 70cm – 2 szt. – łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym i blokadą łazienkową;  
szer. 70 cm - 1 szt. pełne,  
szer. 60 cm – 2 szt. pełne  
zawiasy potrójne, klamka nikiel satynowy, ościeżnica przylgowa biała, kolor biały
- c) **zamurowanie oraz otynkowanie otworu drzwiowego - 1 szt. – około 4 m<sup>2</sup>,**
- d) **przygotowanie, wyrównanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm (korytarz, biura, WC, prysznic) – około 51 m<sup>2</sup>**  
płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary, wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek
- e) **szpachlowanie gładzią gipsową – około 180 m<sup>2</sup>**  
przygotowanie podłoża, szpachlowanie gładzią gipsową
- f) **przygotowanie podłoża ścian i sufitów oraz pomalowanie – około 380 m<sup>2</sup>,**  
pomalowanie farbą akrylową; ściany kolor szary; sufit i wnęki okienne kolor – biały
- g) **przygotowanie podłoża oraz pomalowanie schodów z balustradą w kolorze szarym – 2 szt. około 16 m<sup>2</sup>** ( do pomalowania schody wraz z balustradą)
- h) **montaż podtynkowego WC – 1 szt.** (materiał po stronie Zamawiającego)  
stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom
- i) **montaż umywalk z szafką wiszącą i z baterią – 2 szt.** (materiał po stronie Zamawiającego)  
Szafka z dwoma szufladami z systemem cichego domyku, fronty koloru białego błyszczącego, szer. 60 cm, podwieszana z umywalką, bateria umywalkowa kolor chrom
- j) **montaż brodzika prysznicowego i baterią natryskową - 1 szt.,** (materiał po stronie Zamawiającego)  
**brodzik prysznicowy** o wymiarach 80x80 cm (kwadratowy), max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z **zestawem prysznicowym** w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym

bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwny)

**(istnieje możliwość wykonania odpływu w posadzce)**

- k) **montaż kabiny prysznicowej z drzwiami prysznicowymi przesuwными szer. 80 cm \* 80 cm, kwadratowa, rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne (materiał po stronie Zamawiającego)**
- l) **wykonanie zabudowy rury z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej – około 1 m<sup>2</sup>**
- m) **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianach WC i prysznic - około 18 m<sup>2</sup>**  
płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek
- n) **wykonanie w pomieszczeniu WC i prysznic wentylacji (przekucie przez ścianę ) wraz z kominkami wentylacyjnymi – 2 szt.,**  
wentylacja z wentylatorem wyciągowym, wychodzącym przez ścianę
- o) **wymiana, przerobienie :**
  - **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni ( przewód YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup> około 100 m, przewód YDYp 3x2,5 mm<sup>2</sup> około 60 m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 10 szt. montaż wyłącznika podtynkowego - 10 szt., montaż gniazda podtynkowego – 10 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 2 szt. ( osprzęt elektryczny koloru białego )
  - **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego, demontaż i montaż istniejących grzejników c.o. - 12 szt.
- p) **wywóz odpadów budowlanych powstałych podczas prac remontowych. Posprzątanie miejsca w którym prowadzone były prace.**

**1. Kolor farby winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.**

**2. Parapety, drzwi z ościeżnicą, stelaż podtynkowy do WC, miska ustępowa, deska, przycisk WC, umywalki, szafki wiszące, baterie umywalkowe, brodzik z kabiną prysznicową, bateria prysznicowa PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**3. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA POWYŻSZYCH PRAC REMONTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY**