

- ISTN. STROP POD PODDASZEM
- U=0.17 [W/m²K]
- proj. płyta OSB

2,5cm
- proj. folia PE

0,3mm
- istn. belki stropowe / proj. wełna mineralna (λ=0,042 W/mK)

24cm
- proj. folia PE

0,3mm
- istn. sufit

-

docieplenie stropu
dewnianego
(134,0m²)

docieplenie stropodachu
pokrycie papowe
(71,0m²)

strop nad piwnicą
na poziomie gruntu

docieplenie stropodachu
pokrycie papowe
(58,0m²)

docieplenie stropu dewnianego
(785,0m²)

docieplenie stropodachu
pokrycie papowe
(12,0m²)

- Rynny Ø150: 244,0mb
- Rury spustowe Ø100: 107,0mb
- Nowe obróbki blacharskie - z blachy tytan-cynk

- ISTN. STROPODACH
- U=0.19 [W/m²K]
- proj. lakier asfaltowo - aluminiowy srebrny

5,2mm
- proj. papa nawierzchniowa termozgrzewalna

3,0mm
- proj. papa podkładowa przyklejona do styropianu

20cm
- proj. płyty ze styropianu laminowanego jednostronnie EPS 100-038

-
- warstwa gruntująca

-
- **likwidacja istn. pokrycia papowego**

-
- istn. płyty korkowe

2,5cm
- istn. jastrych cementowy

3,5cm
- istn. płyty suprema

7cm
- istn. warstwa żużlu granulowanego

15cm
- istn. paroizolacja

-
- istn. płyty WPS

8cm
- istn. tynk wewnętrzny

-

- ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- U=0.21 [W/m²K]
- proj. tynk cienkowarstwowy mineralny


14cm
- proj. wełna mineralna (λ=0,036 W/mK)

1cm
- istn. tynk zewnętrzny

51cm
- istn. mur ceglany

1cm
- istn. tynk wewnętrzny

-



PRACOWNIA PROJEKTOWA		ata	
ata		ata	
ata		ata	
ata		ata	
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI		tel./fax: 75 721 49 92	
BIURO:		tel. 606 620 834	
59-800 LUBAŃ		pp_ata@poczta.onet.pl	
UL. CMENTARNA 1			
STADIUM OPRACOWANIA:		PROJEKT TECHNICZNY	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT POZIOMY	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
NADZOR INŻYNIER:		mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI	
PROJEKTANT:		mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI	
IM. 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim		DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG	
INWESTOR:		Gmina i Miasto Lwówek Śląski	
AL. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski		NR RYSUNKU:	
ADRES OBIEKTU:		1	
59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "A"		SKALA:	
dz. nr 110/7, AM-9, Obr. 1		1:200	
ASISTENT:		techn. bud. ARTUR WOJTECZEK	
		DATA:	
		06-2016	