

rekonstrukcja nadświetla :

Nadświetle wykonać z wysezonowanych ramiaków sosnowych wzorując się na elementach oryginalnych ,wymiary elementów ,słupków, poprzeczek ,detali przyjąć na podstawie zachowanych oryginałów.
Malowane farbą wodorozcięczalną do drewna
w kolorze takim jak odrestaurowane elementy oryginalne .
Przeszklenia wykonać szkłem historycznym na podstawie zachowanych oryginałów .

dolna część - renowacja witryny

Elementy drewniane zmatowić , nie odspajac w całości nawarstwień farb , drzwi spasować , wyregulować zawiasy , elementy uszkodzone naprawić lub wymienić , zwrócić szczególną uwagę na zachowanie istniejących przeszkleń , uzupełnienia wykonać szkłem historycznym .
Malowane farbą wodorozcięczalną do drewna
w kolorze takim jak odsłonięty kolor oryginalny.
Zakupić i zamontować jednolite klamki i szyldy ,wzorowane na starych .
Uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków .

SZKŁO PODKLEIĆ OD WEWNĄTRZ FOLIĄ BEZBARWNĄ

renowacja i rekonstrukcja witryny drewnianej

jednostka projektująca:	BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK 76-200 Słupsk , ul. Wiatraczna 4E/15 tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu

tytuł rysunku :	WITRYNA DREWNIANA	
nazwa obiektu bud. :	BUDYNEK SZKOLNO-BIUROWY	
adres :	76-200 SŁUPSK, UL. ADAMA MICKIEWICZA 32 dz. nr 343 ,obr.6 , jednostka ewidencyjna Słupsk .	
zamawiający:	MIASTO SŁUPSK , 76-200 SŁUPSK PL. ZWYCIĘSTWA 3	
faza:	projekt architektoniczno - budowlany	DATA : 03.2024
branża :	architektoniczna	skala 1: 30
projektował :	mgr inż. arch. Piotr Bezubik upr. proj. 130/Gd/00	numer rys. 5