





POMIESZCZENIE WC NA I-PIĘTRZE




przekrój poprzeczny przez kabinę sanitarną



widok ściany w pomieszczeniu wc



widok kabin w pomieszczeniu wc



1	śluza (pom. dla chłopców)	15,01 m2	gres
2	wc (pom. dla chłopców)	25,57 m2	gres
razem :		40,58 m2	gres

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ W POMIESZCZENIACH MOKRYCH		
oznaczenie	skrzydło HPL z otworem nawiewnym w dolnej części	ilość (szt.)
D-2wc	90/200	1

ERGONOMIA

oznaczenie	wysokość (cm)
deski sedesowe	40
umywalki wtopione w blat	85

OZNACZENIA:

- 1 - umywalka
- 2 - wc podwieszane
- 3 - pojemnik na papier toaletowy
- 4 -pojemnik na mydło
- 5 - suszarka do rąk
- 6 - kosz do zbiórki selektywnej
- 7 - lustro

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY .
2. WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY WBUDOWYWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA .
3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY ,
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁÓW SKONTAKTOWAĆ SIĘ
Z PROJEKNTANTEM .
4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW O IDENTYCZNYCH
LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH .
5. PRZESTRZEGAĆ NORM I PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH
MONTAŻU ELEMENTÓW DLA MŁODZIEŻY , ZWŁASZCZA
WYSOKOŚCI I ODLEGŁOŚCI OD ŚCIAN .
6. PŁYTY HPL W POMIESZCZENIACH DLA DZIEWCZĄT - KOLOR BEŻOWY
7. PŁYTY HPL W POMIESZCZENIACH DLA CHŁOPCÓW - KOLOR ZIELONY
8. PŁYTKI ŚCIENNE - BIAŁE , PODŁOGOWE - SZARE LUB GRAFITOWE .
9. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW POWYŻEJ PŁYTEK ŚCIENNYCH KOLOR JASNY : BIAŁY/ECRU.
- 10 . ELEMENTY WYKOŃCZENIA I KOLORYSTYKĘ NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIĆ Z INWESTOREM.

OZNACZENIA

- | | |
|---|--|
|  | - grzejniki blaszane |
|  | - ściana do rozbiórki |
|  | - ściana istniejąca |
|  | - ściana nowa,
obustronna płyta g-k
stelaż szer. 100mm |
|  | - ściana nowa,
bloczki gazobetonowe |

D-1- stolrarka drzewiowa

jednostka projektująca:	BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK 76-200 Słupsk , ul. Wiatraczna 4E/15 tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu		
tytuł rysunku :	ADAPTACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ NA POMIESZCZENIE WC (I-pietro) .		
nazwa obiektu bud. :	BUDYNEK SZKOLNO-BIUROWY		
adres :	76-200 SŁUPSK, UL. ADAMA MICKIEWICZA 32 dz. nr 343 ,obr.6 , jednostka ewidencyjna Słupsk .		
zamawiający:	MIASTO SŁUPSK , 76-200 SŁUPSK PL. ZWYCIESZTWA 3		
faza:	projekt techniczny	DATA : 03.2024	
branża :	architektoniczna	skala 1: 50	
projektował :	mgr inż. arch. Piotr Bezubik upr. proj. 130/Gd/00 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	numer rys. 3	