
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45314310-7

Układanie kabli

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 85, 82/9, 87/2 w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno

ADRES INWESTYCJI: 281706_2 gmina Szczytno, działki nr ew. obręb 0016 Nowe Gizewo 85, 82/9, 87/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczytno

ADRES INWESTORA: Łomżyńska 3 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa

Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA:

16.02.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45314310-7	Przełożenie kabla energetycznego SN			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0,193	km	0,193	
				RAZEM	0,193
2 d.1	KNR 5-01 0614-03 kalk. własna	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie kablowym w gruncie kat. I-II - pierwszy	m		
		102 + 91	m	193,000	
				RAZEM	193,000
3 d.1	KNR 5-01 0614-04 kalk. własna	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie kablowym w gruncie kat. I-II - każdy nast.	m		
		102 + 91	m	193,000	
				RAZEM	193,000
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych o średnicy 160 mm.	m		
		3 * 17	m	51,000	
				RAZEM	51,000
2		Zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego			
5 d.2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3		
		74 * 0,4 * 0,7	m3	20,720	
				RAZEM	20,720
6 d.2	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		74 * 0,4 * 0,7	m3	20,720	
				RAZEM	20,720
7 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych o średnicy 110 mm.	m		
		74	m	74,000	
				RAZEM	74,000