

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,
NAZWA INWESTYCJI : działka nr 60/6 obr. 79 położonej przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy - roboty towarzyszące
INWESTOR : Administracja Domów Miejsich; ul. Śniadeckich 1; 85-011 Bydgoszcz
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE - ROZBIÓRKI			
1		Dostawa piasku do zasypki	m ³		
d.1		24,345	m ³	24,345	
	dół kloaczny	1,2*2,78+1,0	m ³	4,336	
				RAZEM	28,681
2	KNR 4-01	Zасыpanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m ³		
d.1	0105-01	92,895+24,345	m ³	117,240	
	dół kloaczny	1,2*2,78+1,0	m ³	4,336	
				RAZEM	121,576
3	KNR 2-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
d.1	0505-01	3,8*5,4+17,04*3,6+17,7*3,7	m ²	147,354	
				RAZEM	147,354
4	KNR 2-21	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim (przyjęto gr.15 cm)	m ³		
d.1	0218-01	147,354*0,15	m ³	22,103	
				RAZEM	22,103
5	KNR K-29r09	Montaż listwy startowej	m		
d.1	0102-07	3,45	m	3,450	
	ściana budynku przy Jasnej 26			RAZEM	3,450
6	KNR K-29r09	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20cm na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą	m ²		
d.1	0102-01	3,45*2,4+0,5*0,6*3,45	m ²	9,315	
	ściana budynku przy Jasnej 26			RAZEM	9,315
7	KNR K-29r09	Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych w ilości 6 szt/m ² do podłoża ceramicznego	m ²		
d.1	0105-02	9,315	m ²	9,315	
				RAZEM	9,315
8	KNR K-29r09	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na ścianach	m ²		
d.1	0107-01	3,45*2,4+0,5*0,6*3,45	m ²	9,315	
	ściana budynku przy Jasnej 26				
	ściana budynku przy ul. Śląskiej 38	11,2*3,03	m ²	33,936	
				RAZEM	43,251
9	KNR K-29r09	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0111-06	43,251	m ²	43,251	
				RAZEM	43,251
10	KNR K-29r09	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ścian	m ²		
d.1	0111-01	43,251	m ²	43,251	
				RAZEM	43,251
11	KNR K-29r09	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy użyciu pędzla lub wałka	m ²		
d.1	0302-03	43,251	m ²	43,251	
				RAZEM	43,251
12	KNR 2-21	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego, analogia: fundamenty ogrodzenia	m ³		
d.1	0601-05	0,25*0,25*0,8*14	m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-01	0,25*4*0,8*14	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.1	0603-02	Krotność = 2	m ²	11,200	
		11,2		RAZEM	11,200
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-01	2*0,25*0,25*14	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą Krotność = 2 1,75	m ²		
			m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
17 d.1		Ogrodzenie stalowe panelowe z cokołem prefabrykowanym wys. 25 cm	m		
		2,7+1,67+1,0+3,14+17,04+1,6+2,15+4,27+15,00	m	48,570	
				RAZEM	48,570