

Przedmiar robót 01/2022

Obiekt	Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe
Kod CPV	45421148-3, 45000000-7, 45453000-7, 45343000-3, 45312100-8
Budowa	ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Biuro kosztorysowe	AR PROJEKT

Sporządził mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

Sprawdził dr inż. Radosław Rutkowski

Szczecin czerwiec 2022 r.

Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe		
			MAGAZYN T1		
1	KNNR-W 9 1102/04 (analogia)		Zamurowanie wnęki po otworach okiennych w strefie pod okapem od strony wewnętrznej wraz z wykończeniem powierzchni oraz malowaniem z uwzględnieniem konieczności pracy z rusztowania 36,4*0,12	m3	4,368
			razem	m3	4,368
2	KNR 19-01 1019/04 (analogia)		Demontaż bram	szt	2,000
3	KNR 4-01 0349/01		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	0,500
4	KNR 2-02 0125/05 (analogia)		Założenie belek stalowych (ułożenie nadproży stalowych) 52,1*(3,4*2)*2	kg	708,560
			razem	kg	708,560
5	Analiza własna		obudowa ppoż nadproża	szt	2,000
6	KNR 4-01 0728/03 (analogia)		Tynkowanie obramowania otoru bramowego (3+3+3,5)*(0,4+0,4+0,25)	m2	9,975
			razem	m2	9,975
7	Analiza własna		Przygotowanie otworów do montażu bram (komplet - uzupełnienia, malowanie itp.)	szt	2,000
8	KNNR 3 0703/06 analiza własna dla potrzeb montażu bram EI120		Wymiana bram na kompletne bramy ppoż EI120 (komplet z dostawą i montażem)	szt	2,000
9	Analiza własna		Podłączenie bram do istniejącego systemu SAP (komplet)	szt	2,000
10	Analiza własna		Montaż zabezpieczeń naroży otworów bramowych	szt	8,000
11	Analiza własna		Prace porządkowe, przeniesienie uchwytów gaśnic wraz z oznaczeniem,	kpl	2,000
12	Analiza własna		Przełożenie okablowania kolidującego z powiększonymi otworami bramowymi	kpl	2,000
13	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,500
14	wycena zakładu utylizacji		Podstawienie kontenera, załadunek , transport i utylizacja materiałów z rozbiórek	m3	0,500
			MAGAZYN T2		

Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 19-01 1019/04 (analogia)		Demontaż bram (wywiezienie w cenie złomu)	szt	2,000
16	Analiza własna		Przygotowanie otworów do montażu bram (komplet - uzupełnienia, wyrównanie powierzchni, malowanie itp.)	szt	2,000
17	KNNR 3 0703/06 analiza własna dla potrzeb montażu bram EI120		Wymiana bram na kompletne bramy ppoż EI120 (komplet z dostawą i montażem)	szt	2,000
18	Analiza własna		Podłączenie bram do istniejącego systemu SAP (komplet)	szt	2,000
19	Analiza własna		Montaż zabezpieczeń naroży otworów bramowych	szt	8,000
20	Analiza własna		Prace porządkowe, przeniesienie uchwytów gaśnic wraz z oznaczeniem,	kpl	2,000

Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe

Nr	Opis robót
	Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe
	MAGAZYN T1
	MAGAZYN T2