

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót	REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ- UL. WITOSA W KOBYLNICY
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Droga gminna nr 114136G- UL. WITOSA W KOBYLNICY
Inwestor	Gmina Kobylnica Ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory Drogowe Rafał Gzylewski, ul. Akacyjowa 5a, 76-200 Słupsk

Sporządził inż Rafał Gzylewski

Słupsk, 28 października 2023 r.



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
CHODNIK				
1	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników z kostki betonowej, oczyszczenie i złożenie na palety. R=0.2 552,40*2,50	m2	1 381
		razem	m2	1 381
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej R=0.3 552,4*2	m	1 104,8
		razem	m	1 104,8
3	KNR 2-01 0209/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km R=0.5 S=0.5 552,40*2,50*0,15	m3	207,15
		razem	m3	207,15
4	KNR 2-31 0109/03	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa gr. 15 cm, R=0.5 552,40*2,50	m2	1 381
		razem	m2	1 381
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (KRUSZYWO INWESTORA) 552,40*2,50	m2	1 381
		razem	m2	1 381
6	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA INWESTORA) R=0.5 552,40*2,50	m2	1 381
		razem	m2	1 381
7	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm (50 % OBRZEŻA INWESTORA) R=0.5 552,40*2	m	1 104,8
		razem	m	1 104,8
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża. R=0.5 552,40*2*0,04	m3	44,192
		razem	m3	44,192
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH				
9	Kalkulacja własna	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego		
10	Kalkulacja własna	Tablica informacyjna	m²	18
			kpl.	1

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	33,144		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,865		
3	Gruntocement Rm=2,5MPa	m3	165,72		
4	Obrzeża betonowe 25x8cm	m	552,4		
5	Piasek	m3	18,561		
6	Podsypka cementowo-piaskowa	m3	41,43		
7	Tablica informacyjna.	kpl	1		
8	Woda	m3	63,36		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka	m-g	4,226		
2	Malowanie	m-g	1 800		
3	Piła do cięcia płytek	m-g	13,81		
4	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	3,729		
5	Samochód	m-g	0,154		
6	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	9,964		
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	53,445		
8	Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa	m-g	193,616		
	Razem		2 078,944		