

Złotego Smoka 6 - remont lokalu II p nr 221B

Identyfikator kosztorysu: ZŁOTEGO SMOKA 6 REMONT LOKALU 221B

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	13,80
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,92*2,9)*2+(3,52*2,9)*2+(3,92*3,52)-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	53,31
30	KNR 4-03 1142-1 Demontaż haków - analogia	szt	10,00
30	KNR 4-01 819-15 Wymiana lub uzupełnienie do 3 szt.w jednym miejscu, płytek okładzinowych ściennych - rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,00
40	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe	m2	1,50
30	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - uzupełnienie po hakach, kołkach - analogia	m2	1,00
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych farbą emulsyjną podkładową - białą [M=0,75] (3,92*2,9)*2+(3,52*2,9)*2-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	39,51
50	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (3,92*3,52)	m2	13,80
60	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	39,51
70	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	1,60
40	KNR 4-01 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych [R=2] (1,02*2,0)+(0,70*2,50)	m2	3,79
50	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek [R=2]	m2	13,80
60	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	1,00
70	KNR 4-01 909-4 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych, powierzchnia skrzydeł ponad 0.5 do 2.5 m2	szt	1,00
80	KNR 4-01 919-20 Wymiana okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	1,00