



STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. (0-58) 773 12 12, 58 683 49 99 fax (0-58) 683 48 99
e-mail sekretariat@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl

Znak sprawy: **ZP.272.10.2022.TP**

Pruszcz Gdański, dn. 24.06.2022 r.

Strona Internetowa Prowadzonego Postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”.

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129) informuje, że zarówno w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, jak i po nim wpłynęły pytania dot. w/w postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dn. 14.06.2022 r.:

Pytanie 1:

W rozdziale 4 w SWZ w pkt I.1 podano zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określając zakres od km 0+196 do km 0+605,90. Wykonawca zwraca się o podanie szczegółowego zakresu robót dla sieci deszczowej wraz z oznaczeniem odcinków od studni do studni, podaniem średnicy oraz długości rurociągu ze względu na fakt, iż występują rozbieżności w zakresie średnic rur do wykonania pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją. W dokumentacji występuje kanał z rur DN 400 PE, a w przedmiarach dodatkowo występuje DN 600 i DN 315.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót ujęty w przedmiarze obejmuje budowę kanalizacji deszczowej DN400 pomiędzy studniami D1 istn.-D2, D2istn.-D13, D3istn.-D17, D18-D21, D1-D15, fragment D18-D4istn do km 0+605,90, przykanalików oraz wymianę istn. kanalizacji wraz ze zwiększeniem średnicy do DN600 ul. Czarneckiego, Wyspiańskiego i wymianę istn. kanalizacji DN315 wzdłuż ul. Gałczyńskiego. Inwestor informuje że wykonawca II etapu musi również wykonać nie wybudowanego w I etapie fragmentu kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ul. Korzeniowskiego, który nie jest ujęty w przedmiarze.

Pytanie 2:

W materiałach przetargowych określono, iż przedmiar robót jest pomocniczy. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż dla zakresu robót do wykonania w ramach przetargu należy przyjąć ilości podane w przedmiarze? Nadmieniam, iż Wykonawcy ciężko jest policzyć zakres robót drogowych z map załączonych do materiałów przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Oferent winien zweryfikować ilości wskazane w przedmiarze. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy ilościowe, które mogą występować w przedmiarze.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca powinien przyjąć jakiś zakres robót drogowych z materiału z rozbiórki? Czy cały zakres jest do wykonania z materiału nowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że cały zakres przedmiotu zamówienia jest do wykonania z materiału nowego.

Pytanie 4:

W SWZ podano, że wywiezienie materiału z rozbiórki wykonać na odległość 15 km? Jaki materiał należy wywieźć i czy ma to być również materiał nie nadający się do wbudowania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w zakresie Wykonawcy jest wywiezienie i utylizacja wszelkiego materiału pochodzącego z rozbiórki.

Pytanie 5:

Czy w wykonywanym odcinku należy przewidzieć pełną wymianę gruntu pod kanalizację deszczową czy zasypanie wykopu powyżej obsypki wykonać z gruntu rodzimego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć pełną wymianę gruntu.

Pytanie 6:

W przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej w poz. 1.5 przyjęto przewiert rurą DN 400. Proszę o informację na jakim odcinku (studnia od do) należy wykonać przewiert oraz z jakiego materiału? Ponadto proszę o informację w jakiej technologii należy wykonać przejście. Nadmieniam, iż na takim odcinku należałoby wykonać przecisk rurą stalową.

Odpowiedź:

Ul. Kochanowskiego – fragment do studni D3istn. Technologia należy do Wykonawcy.

Pytanie 7:

W przedmiarze robót przyjęto odwodnienie wykopów. Proszę o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozwolenie wodno-prawne nie jest wymagane. Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą istniejącej kanalizacji.

Pytanie 8:

W rozdziale 4 w SWZ w pkt IV podano, iż należy wykonać niezbędne regulacje elementów instalacji. Proszę o uszczegółowienie zakresu. Proszę o podanie ile jakich elementów należy wykonać regulacji oraz czy ma być wykonana jakakolwiek wymiana materiału na nowy?

Odpowiedź:

Regulacji należy dokonać zgodnie z przedmiarem dla branży drogowej. Pozostała regulacja wysokościowa nie przewidziana w dokumentacji obejmuje tylko regulację bez wymiany elementów pod warunkiem iż stan techniczny będzie pozwalał na ich ponowne wbudowanie .

Pytanie 9:

W projekcie drogowym przedstawiono projektowane przekroje konstrukcyjne, gdzie nad istniejącym podłożem gruntowym, a przed projektowanym elementem nowej konstrukcji (oprócz nawierzchni

bitumicznej) podano "wymagany wtórny moduł odkształcenia $E_2=50$ MPa. Co w sytuacji gdy na istniejącym podłożu nie będzie możliwe uzyskanie takiego parametru?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia w podłożu drogi gruntów G4 ($E_2=25 - 35$ MPa) należy grunt doziarnić, osuszyć i zastabilizować na grubości 15 cm (ST D-02.01.00) do osiągnięcia minimalnej nośności $E_2 \geq 50/100$ MPa (chodnik/jezdnia). W przypadku podłoża gdzie $E < 10$ MPa (grunty poza klasyfikacją) lub występują grunty organiczne, wymagane jest indywidualne wzmocnienie. W miejscach gdzie nie przewidziano wzmocnienia lub przewidziano wzmocnienie i nie można osiągnąć wymaganych wartości, należy zastosować dodatkowe wzmocnienie. Dodatkowe wzmocnienie należy określić podczas prowadzenia prac na podstawie badań w tych miejscach. Dodatkowe wzmocnienie zaproponuje Wykonawca i po zatwierdzeniu przez Inspektora wykona je w ramach wzmocnienia podłoża bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie 10:

W konstrukcji nawierzchni bitumicznej podano materac wzmacniający. Proszę o informację czy należy go przyjąć na całej powierzchni nawierzchni?

Odpowiedź:

Materac należy wykonać pod konstrukcją drogi o nawierzchni bitumicznej, wysepką rozdzielającą oraz projektowaną nawierzchnię skrzyżowania wyniesionego.

Pytanie 11:

W SWZ podano aby wykonać montaż rurociągu DN 315 L=48 mb (D4-D18). W przedmiarze podano ilość DN 315 L=98,4 m. Proszę o wskazanie odcinków pozostałego zakresu.

Odpowiedź:

Podana w przedmiarze ilość L=98,34 dotyczy wymiany istniejącej kanalizacji, pozostały zakres L=48 mb należy wykonać dodatkowo (fragment kd nie został wykonany w I etapie przebudowy) .

Pytanie 12:

Biorąc pod uwagę rozbudowany zakres robót oraz obecne utrudnienia w uzyskiwaniem ofert na czas Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prośba została uwzględniona przez Zamawiającego, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 13:

Proszę o uszczegółowienie informacji na temat kostki kamiennej - czy ma być łupana, cięto łupana, polna, płomieniowana itp?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z wbudowanym odcinkiem I etapu inwestycji (kostka granitowa łupana)

Pytanie 14:

Proszę o informacje jakiego rodzaju nasadzenia drzew i krzewów (14szt zgodnie z przedmiarem) należy wykonać? Proszę o podanie nazwy drzewa/ krzewu oraz jego wymaganą wysokości wraz z obwodem pnia.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej projekt zieleni wg którego należy dokonać nasadzeń.

Pytanie 15:

W związku z rozbieżnością w projekcie między częścią opisową i schematem branży oświetleniowej dotyczącej materiału z jakiego ma wykonany być słup oświetlenia ulicznego a sylwetką załączoną która jednoznacznie wskazuje producenta bardzo drogich lamp ozdobnych -stylizowanych prosimy o jednoznaczne określenie wraz ewentualnym załączeniem rysunku w celu sporządzenia poprawnej oferty Jakże słupy, wysięgniki i oprawy oświetlenia drogowego należy ująć w kalkulacji zwykłe ocynkowane MALOWANE PROSZKOWO czy też ozdobne- stylizowane ?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z opisem: Projektuje się słupy o wyglądzie zbliżonym do istniejącego oświetlenia drogowego w obszarze inwestycji to znaczy na ulicy Dąbrowskiego. Ponadto, ze względu na realizowaną I etapu inwestycji ul. Gałczyńskiego, nowe słupy powinny odpowiadać kształtowi i wyglądzie istniejących (ten sam styl, kształt i kolor). Należy uzyskać potwierdzenie Zamawiającego co do wyglądu nowych słupów.

Pytania z dn. 15.06.2022 r.:

Pytanie 16:

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi cały parking wraz z infrastrukturą podziemną (kable oświetleniowe) do wykonania przy sklepie zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego. Na załączonym wycinku z PZT zakres opracowania kończy się w połowie parkingu (oznaczono kolorem zielonym).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi roboty obejmujące pas drogi powiatowej nr 2247G w ul. Gałczyńskiego (zgodnie z PZT). Pozostały zakres robót jest po stronie właściciela prywatnego.

Pytanie 17:

Zwracamy się z wnioskiem o informację, iż w zakres zamówienia wchodzi złącza do ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z zapisem przedmiaru:
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z podwójnymi złączami CCS, CHAdeMO o mocy 40 kW-
posadowienie, montaż do fundamentu wraz z wykonaniem fundamentu betonowego, podłączenie z wyprowadzeniem okablowania do złącza kablowego, konfiguracja, test działania, malowanie miejsca parkingowego kolor zielony z białą kopertą lub wzorem, znak drogowy. Jeżeli tak to wnosimy o udostępnienie projektu technicznego branży elektrycznej wykonania złącza. Czy ewentualnie do wykonania jest jedynie posadowienie pod złącze.
- załącznik do pytań (16, 17): wycinek z PTZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres prac zgodnie z załączonym projektem – stacja do ładowania pojazdów tj. Zasilanie stacji (złącze kablowe) nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 18:

Prosimy o wskazanie jaki okres pielęgnacji trawników i drzew należy przyjąć ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga trwałości prac związanych z humusowaniem, obsianiem skarp oraz nasadzeniem, przesadzeniem drzew i krzewów przez okres trwania gwarancji.

Pytanie 19:

Prosimy o wskazanie gatunków oraz parametrów drzew przewidzianych do nasadzeń (14 szt.)

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczonym projektem zieleni.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić w ofercie koszt nadzoru oraz sporządzenia raportu z oględzin archeologa, sapera i ornitologa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że ewentualne w/w koszty pokrywa Wykonawca.

Pytanie 21:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania jako mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną mieszankę typu SMA 11.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszczalne jest zastosowanie SMA11 na warstwę ścieralną ciągu pieszo-rowerowego

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że na niniejszym zadaniu krawężniki wykonane maja być z materiału kamiennego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na niniejszym zadaniu krawężniki wykonane maja być z materiału kamiennego.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że projekt i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że projekt i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego zamówienia należy zdemontować, przechować i ponownie ustawić istniejące wiaty autobusowe. Wykonawca nie ma dostarczyć i montować nowych wiat autobusowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25:

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie stacji do ładowania samochodów elektrycznych przed skrzyżowaniem z ulicą Modrzewskiego?

Odpowiedź:

Tak zgodnie z załączonym projektem. Natomiast zasilanie do stacji nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 26:

W związku z trudnymi warunkami gruntowymi, występowaniem gruntów organicznych prosimy o potwierdzenie, że na całym odcinku objętym opracowaniem należy wykonać materac, tj. 30 cm kruszywa owiniętego geotkaniną. Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszbetu jako materiału do wypełnienia materaca zamiast kruszywa.

Odpowiedź:

Należy wykonać pod konstrukcją drogi o nawierzchni bitumicznej, wysepką rozdzielającą oraz projektowaną nawierzchnię skrzyżowania wyniesionego. Nie dopuszcza się zastosowanie kruszbetu.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mniejszego zamówienia nie należy przebudowywać sieci gazowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi przebudowa sieci gazowej.

Pytanie 28:

Projekt docelowej organizacji ruchu zakłada wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Prosimy o dopuszczenie do wykonania na ciągu pieszorowerowym symboli P-23 i P-26 w technologii cienkowarstwowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii cienkowarstwowej.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej (włazy, wpusty zawory, itp.) obejmuje tylko regulację wysokościową bez wymiany żadnych elementów.

Odpowiedź:

Regulacja wysokościowa obejmuje tylko regulację bez wymiany elementów pod warunkiem iż stan techniczny będzie pozwalał na ich ponowne wbudowanie .

Pytanie 30:

Jaką należy zastosować kostkę granitową gr. 6 cm? Czy ma być wymiarów 4/6 czy 6/8 cm? Czy ma być łupana czy cięto-łupana? Czy ma być koloru szarego czy grafitowego?

Odpowiedź:

Należy zastosować zgodnie z wybudowanym odcinkiem I etapu (kostka granitowa łupana grafitowa).

Pytanie 31:

W związku z bardzo małymi spadkami podłużnymi (co może skutkować słabym odprowadzeniem wód opadowych) prosimy o informację czy to wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie konieczność przeprojektowania niwelety drogi czy jeżeli zajdzie taka konieczność to Zamawiający przedstawi nowy projekt niwelety?

Odpowiedź:

Do zadań Wykonawcy robót należy dowiązanie projektowanych elementów zagospodarowania terenu do istniejących elementów zagospodarowania terenu które nie podlegają przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieżności pomiarów wykonawczych z pomiarem mapy do celów projektowych skutkujących możliwością wykonania normatywnych zmian elementów projektowanych (pochyłeń podłużnych, poprzecznych) Wykonawca dokona korekty wysokościowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca przekaże pomiary wysokościowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwiązań wysokościowych.

Pytanie 32:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania jako mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną ciągu pieszo-rowerowego (KR1-2) mieszankę typu SMA o uziarnieniu 0/5.

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest zastosowanie SMA o uziarnieniu 0/5 na warstwę ścieralną ciągu pieszo-rowerowego.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo rowerowego ma składać się z dwóch warstw bitumicznych, ścieralnej i wiążącej. Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej warstwy wiążącej. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do zastosowania mieszankę AC 11W jako warstwa wiążącą ciągu pieszo-rowerowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie mieszanki AC11W.

Pytania z dn. 20.06.2022 r.:

Pytanie 34:

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż w załączonym przedmiarze robót występuje pozycja dotycząca oczyszczenia nawierzchni oraz skropienia w ilości 3575,38 m². Faktycznie należy te prace wykonać dla każdej warstwy tak więc powinna to być ilość 8685,88 m². Proszę o potwierdzenie i wprowadzenie zmian w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilość jest uwzględniona w kolumnie krotność.

Pytanie 35:

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej warstwy wiążącej ścieżki rowerowej AC16W gr. 5 cm w ilości 1020,13 m2. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zamieści na stronie internetowej poprawiony przedmiar.

Pytania z dn. 23.06.2022 r.:

Pytanie 36:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy zainstalować stację ładowania pojazdów? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej wskazującej miejsce przyłączenia, lokalizację posadowienia, oraz szczegółowy opis techniczny projektowanego urządzenia

Odpowiedź:

Zakres prac zgodnie z załączonym projektem – stacja do ładowania pojazdów tj. zasilanie stacji (złącze kablowe) nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp oraz mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, wraz z potrzebą usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentów zamówienia, wprowadza następujące zmiany do SWZ w wybranych miejscach poprzez nadanie im brzmienia:

1. **W Rozdziale 26 Spis załączników:**

– Dokumentacja projektowa - wprowadzenie dodatkowych oraz zmienionych załączników.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający **pozostawia wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert** oraz pozostałe zapisy SWZ **bez zmian.**

Z poważaniem,