
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczenia piwnicznego 034 po spaleniu
ADRES INWESTYCJI : KMP Konin ul. Przemysłowa 2a
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 60-844 POZNAŃ, UL. J.KOCHANOWSKIEGO 2A

DATA OPRACOWANIA : 18.09.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.09.2020

INWESTOR :  SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu

MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE PIWNICZNE - O34			
1.1		Prace ścienne i sufitowe			
1	KNR-W 3	Zerwanie starego sufitu podwieszonoego	m ²		
d.1.	0801-07				
1	analogia				
		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1		6,25*2*3,20	m ²	40,000	
		2,41*2*3,20	m ²	15,424	
				RAZEM	55,424
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		55,425	m ²	55,425	
				RAZEM	55,425
4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2013-01				
1		Krotność = 2			
		53,220	m ²	53,220	
				RAZEM	53,220
5	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie	m ²		
d.1.	01 1204-03				
1		55,425	m ²	55,425	
				RAZEM	55,425
6	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.1.	202 2702-01				
1		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
7	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.	01 1215-08				
1		15,805	m ²	15,805	
				RAZEM	15,805
1.2		Roboty elektryczne			
8	KNR 5-08	Demontaz i ponowny montaz z podlaczaniem na gotowym podlozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych	szt.		
d.1.	0511-07				
2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	TZKNBK	Instalowanie osprzetu dla swiatla - osprzet natynkowy - Wylacznik swiatla	szt.		
d.1.	XVII 10-08				
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-08	Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podlaczaniem	szt.		
d.1.	0309-02				
2		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR-W 5-	Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zył do 7.5 mm2 ukladane w gotowych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych	m		
d.1.	08 0226-01				
2		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 5-08	Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniami podloza mechanicznie - osadzenie w podlozu z cegly	m		
d.1.	0101-09				
2		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000