





- ZAKRES PRAC ELEWACYJNYCH**
- Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę w kolorze naturalnym esglastym,
  - Wymiana trytek: nur spiszowych, obródek, blaszanych i parapetów na blaszane powlekane, w kolorze RAL 7016 (grafi)
  - Odfekierowanie i wykończenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o uzarnieniu 1 mm, w kolorze NC5 1003-B01G (dłama biały)
  - Wymiana okien na PCV, z zachowaniem podziałów jak okna bieżące
  - Pozostawienie i remont bieżących bram
  - Likwidacja nasweili z luksefów szklanych nad bramami
  - Likwidacja komków



ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antiońska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miłostkowska 1  
tel/fax: 65/2222244  
e-mail: kaldo@kaldonet.pl  
www.kaldo.net.pl

PROJEKT  
WYKONAWCZY

OBIEKT

Przebudowa budynku D - warsztatów  
w ZSP nr 1 w Krotoszynie

RYSIUNEK

PROJEKT ELEWACJI

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Jędras

BRANŻA	SKALA
architektura	1 : 100
DATA	NR RYS.
10.2022	A.6