

KOSZTOSYS OFERTOWY

Remont nawierzchni owodnicy w ciągu ulicy Boh. Warszawy (od Przejścia dla pieszych przy Bedronce do ronda HDK)

| Lp. | SST | Opis | j.m. | przedmiar | cj. (netto) | razem |
|-----|-------------|---|---------|-----------|-------------|-------|
| 1 | D.00.00.00 | Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót | komplet | 1,00 | | |
| 2 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac składowy na odległość do 10 km | m2 | 1890,00 | | |
| 3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, bitumicznych | m2 | 1890,00 | | |
| 4 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (mechaniczne warstw bitumicznych) | m2 | 1890,00 | | |
| 5 | D.05.03.027 | Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu geosyntetyków (o szer. 4m) | m2 | 94,50 | | |
| 6 | | Nawierzchnia z mieszanki SMA8 (0/8mm), grubość warstwy 4 cm, do mieszanki należy zastosować środek obniżający temperaturę produkcji i układania | m2 | 1890,00 | | |
| 7 | D.00.00.00 | Transport mieszanki | t | 192,78 | | |
| 8 | D.00.00.00 | Regulacja włączów studzienek kanalizacji deszczowej | szt. | 5,00 | | |
| 9 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -linie ciągłe | m2 | 27,00 | | |
| 10 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -linie przerywane | m2 | 10,35 | | |
| 11 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - strzałki i inne symbole | m2 | 28,00 | | |
| | | | | | | |