

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		1033,0 * 3,0	m2	3 099,000	
				RAZEM	3 099,000
2 d.1	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C50/30 grubość po zagęszczeniu 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem - analogia	m2		
		3099,00	m2	3 099,000	
				RAZEM	3 099,000