

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Gorlice) złożonego przez Pana Sławomira Praskowicza, przedstawiciela Biura Usług Projektowych iPPRA z siedzibą: 38-200 Jasło, ul. Stanisława Kadyiego 8, działającego w imieniu Gminy Gorlice na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych w Ropicy Polskiej

postanawiam

1. Zezwolić na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej drogi gminnej nr 270576K (dz. nr 1166/1, 1361, 1356, 1359) w Ropicy Polskiej w miejscach jak na załącznikach nr 1 – 2 do niniejszej decyzji, tj. w km 0+045, 0+620, 1+776 i prowadzenie sieci kanalizacyjnej na działce nr 1166/1 w km 1+776 – 1+794;
2. Ustalić następujące warunki przekroczenia i prowadzenia sieci kanalizacyjnej w drogach:
 - a. przekroczenia dróg o nawierzchni bitumicznej wykonać przewiertem w rurze ochronnej HDPE, której końce należy wyprowadzić min. 0,75 m poza obustronne rowy odwadniające;
 - b. sieć kanalizacyjną w działce 1166/1 umieścić metodą rozkopu – prowadzenie sieci w tej działce w osi drogi;
 - c. sieć kanalizacyjną w pasie drogowym oraz min. 1,5 m poza nim umieścić na głębokości min. 1,20 m licząc od rzędnej niwelety nawierzchni drogowych do wierzchołka rur i min. 0,60 m pod dnem rowów odwadniających;
 - d. prowadzenie sieci wzdłuż drogi o nawierzchni bitumicznej poza rowami odwadniającymi drogę;
 - e. Na sieci kanalizacyjnej umieszczonej w jezdni lub poboczu zastosować studzienki mogące przenieść obciążenie powstałe w wyniku ruchu pojazdów dopuszczalne dla dróg gminnych, tj. min. 8 ton na oś.
3. Zobowiązać wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Gorlice na prowadzenie robót oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia należy wystąpić na min. 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia robót.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub

urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Na podstawie art. 39 ust. 3a zarządca drogi określa między innymi warunki umieszczenia urządzenia w drodze, które mają na celu ochronę pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem przyległego terenu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu;
2. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Gorlice złożone w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Marcin Bulsiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów

Otrzymują:

1. **iPPRA Biuro Usług Projektowych, ul. Stanisława Kadyiego 8, 38-20 Jasło;**
2. a/a.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - na stronie <https://bip.malopolska.pl/uggorlice> - w zakładce Ochrona danych osobowych (RODO)

Załącznik 1


— proj. sieć kanalizacji sanitarnej
G1 miejsce przekroczenia drogi gminnej rurą PE 225mm
nr działki 1361
RO - rura przewiertowa ochronna

X=5499900
Y=7511700

Załącznik Nr do pisma,
postanowienia, decyzji z dnia 25.05.2023
znak Dn. 6353.64.2023.....

Z upr. GMINY

mgr inż. Marcin Bulsiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:1000

Mapa powstała na podstawie istniejącej mapy zasadniczej,
i pomiaru bezpośredniego wykonanego w listopadzie 2022

Układ odniesienia poziomy - 2000, wysokościowy - Kronsztadt 60
Granice działek naniesiono za mapą ewidencyjną

woj. małopolskie
Gmina Gorlice
obszar Ropica Polska (120504 2.0007)

Karta mapy zasadniczej "2000" - k.m. 7.115.22.03.1, 7.115.22.03.3, 7.115.22.08.1
ID Pracy 6640.3211.2022

wykonał: Tomasz Krzyszycha
Gorlice: 2022-12-29

W zakresie opracowania wprowadzono uzgodnione projekty

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń uzbrojenia terenu
Nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.

W zakresie opracowania nie badano siły nośności gruntowych
Brak aktualnego MPZP.

Załącznik 2

— proj. sieć kanalizacji sanitarnej
G2 miejsce przekroczenia drogi gminnej rurą PE 225mm
nr działek 1356 i 1359
RD - rura przewiertowa ochronna

Załącznik Nr 2 do pisma,
postanowienia, decyzji z dnia 24.04.2023 r.
znak DM.G.153..65..2023.....

Złup. WÓJTA GMINY
mgr inż. Marcin Bulsiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów

