

NP.26.2.91.24.BM

Kraków, dnia 8 listopada 2024r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.91.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Park Stacja Wisła -kontynuacja”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

### Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień **19 listopada 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **18 grudnia 2024r.**

Informujemy również, że odpowiedzi na pytania nr 12, 13 i 14 zostaną udzielone w najbliższym możliwym terminie.

#### **Pytanie nr 9:**

Proszę o informację dotyczącą badań skażenia gleby. Czy Zamawiający jest w posiadaniu planu remediacji terenu lub czy jest w stanie wskazać ilość próbek, które należy przebadać?

#### **Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, iż badania skażenia gleby na etapie projektowym nie były wykonywane. Na etapie robót budowlanych należy pobrać od 5 do 10 próbek, niemniej dokładna ilość zostanie określona w momencie realizacji zadania.

#### **Pytanie nr 10:**

Proszę o informację jakie wymiary płyt betonowych do wykonania nawierzchni ciągu dla pieszych należy przyjąć (w opisie technicznym 35x160 natomiast w przedmiarze 25x120)?

#### **Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić oba wymiary z płyt betonowych, z których wykonane są ścieżki piesze. Płyty o wymiarach 35x160 cm dotyczą zakresu podstawowego, natomiast płyty o wymiarach 25x120 cm dotyczą zakresu opcji nr 8.

#### **Pytanie nr 11:**

Proszę o podanie wymiarów obrzeży stalowych oraz drewnianych.

#### **Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający informuje, iż podaje parametry obrzeży:

- stalowe: Grubość listwy stalowej: 4mm. Wysokość listwy stalowej: 20cm. Kolorystyka: stal ocynkowana.

- drewniane: Wymiar deski 4x20x200cm. Drewno z modrzewia syberyjskiego lub robinii akacjowej, impregnacja bezbarwna. Krawędzie muszą być zaokrąglone (promień 6mm).

#### **Pytanie nr 12:**

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego na podstawie miesięcznych przerobów.

#### **Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

### **Pytanie nr 13:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę podziału założenia i pielęgnacji trawnika na terenie nowobudowanej części Parku Stacja Wisła – przygotowanie gruntu pod założenie trawnika na terenie nowobudowanej części Parku Stacja Wisła jest przewidziane do realizacji w opcji 4, założenie trawnika na terenie nowobudowanej części Parku Stacja Wisła jest przewidziane do realizacji w podstawie, natomiast pielęgnacja trawnika na terenie nowobudowanej części Parku Stacja Wisła przewidziana jest do realizacji w opcji 4.

### **Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

### **Pytanie nr 14:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów punktów 12.1.f SWZ „f) cena za wykonanie pielęgnacji nasadzeń zieleni w zakresie opcji nr 3 musi wynosić nie więcej niż 10% łącznej ceny za wykonanie nasadzeń w zakresie podstawowym” i 12.1.h SWZ „h) cena za wykonanie pielęgnacji nasadzeń zieleni w zakresie opcji nr 4 musi wynosić nie więcej niż 10% łącznej ceny za wykonanie nasadzeń w zakresie podstawowym”, ponieważ w zakresie podstawowym w zakresie zatytułowanym „zielen” nie występuje roboty nasadzeniowe drzew, krzewów, pnączy, bylin, ani cebul, występuje jedynie założenie trawników siewem, natomiast w zakresie pielęgnacji opcji 3 i opcji 4 leży oprócz pielęgnacji trawników również pielęgnacja drzew, krzewów, bylin i cebul – koszty tej pielęgnacji znacznie przewyższają 20% kosztów założenia trawników siewem na powierzchni 586 m2 a zarazem ich kalkulacja nie ma żadnego związku z kosztami zakładania trawników.

### **Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

## **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1**

### **w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **19 listopada 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

## **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2**

### **w zakresie zmiany terminu związania ofertą**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **18 grudnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy

**Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 19 listopada 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.