

Przedmiar robót sekretariat

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty remontowo - budowlane		
1	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - demontaż R=0,3 R=0.3	m2	13,804
2	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
3	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych	kpl	1
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
6	NNRNKB 4 1025/05	Montaż drzwi płytowych z zamkiem z wkładką patentową	m2	1,845
7	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1
8	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	1
9	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5
10	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	55,39
11	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	41,6
12	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	13,8
13	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	55,39
14	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	1,44
15	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	7,7
16	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	miejsce	5
17	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	13,8
18	NNRNKB 6 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,8
19	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	14,56
20	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	0,56
21	NNRNKB 6 2804/02	Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	0,56
22	KNP 1 0101.1/01	Wyniesienie gruzu z budynku - analogia	t	0,09
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,05
24	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,05
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,05
		Instalacje elektryczne		
26	KNNR 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	3
27	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	7
28	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	7
29	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	7

Przedmiar robót sekretariat

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	7
31	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych YDYp 3x2,05 mm o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	19,9
32	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych YDYp 3x1,5 mm o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	7,5
33	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	27,4
34	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	27,4
35	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,025
36	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl	3
37	Kalkulacja indywidualna	Pomiary elektryczne	kpl	1