

Przedmiar robót sala nr 9

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty remontowo budowlane		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	55,86
2	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4
3	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	4
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
5	NNRNKB 4 1025/05	Montaż drzwi płytowych z zamkiem z wkładką patentową	m2	1,845
6	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	1
7	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	1
8	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5
9	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	151,99
10	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	55,86
11	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	96,13
12	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	151,99
13	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,36
14	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi parapetów - analogia	m2	3,36
15	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	5,76
16	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	39,6
17	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4,5
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż odbojnic na ścianie	m	8
19	KNP 1 0101.1/01	Wyniesienie gruzu z budynku - analogia	t	0,324
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,252
21	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,252
22	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,252
		Instalacje elektryczne		
23	KNNR 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	9
24	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	4
25	KNNR 9 0403/06	Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm	szt	2
26	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	5
27	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	5
28	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	4
29	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych YDYp 3x2,05 mm o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	16
30	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych YDYp 3x1,5 mm o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	20

Przedmiar robót sala nr 9

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	36
32	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	36
33	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,045
34	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych LED - lampy inwestora	kpl	9
35	Kalkulacja indywidualna	Pomiary elektryczne	kpl	1