

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT ULICY KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach związanych z budową drogi, teren pagórkowaty.	0,1316	km		
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mienralno bitumicznych o grubości do 8cm.	680,0	m2		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej #10cm	25,0	m2		
4	D.01.02.04	Demontaż studzienki ściekowej ulicznej łącznie z robotami ziemnymi.	4,0	szt.		
5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca 13-17cm.	350,0	m2		
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości do 20cm	350,0	m2		
7	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych/betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	14,0	m		
8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm	15,0	m2		
9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu C16/20 grub. do 20cm	50,0	m2		
10	D.01.02.04	Wymiana ram istniejących studni telekomunikacyjnych na typ C250	2,0	szt.		
11	D.01.02.04	Wymiana pokryw istn. studni telekomunikacyjnych na typ C250	2,0	szt.		
12	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. Transport oraz utylizacja na składowisku Wykonawcy.	194,4	m3		
13	D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	1,8	m3		
II ROBOTY ZIEMNE						
14	D.02.01.01	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hałdach - załadunek i odwóz gruntu kat. I-IV z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy.	176,00	m3		
III ODWODNIENIE						
15	D.03.02.01	Wykopy liniowe głębokości do 2.0m pod montaż studzienek ściekowych oraz przykanalika	12,0	m3		
16	D.03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	0,6	m3		
17	D.03.02.01	Zasypanie z zagęszczeniem warstwami zamontowanych studzienek ściekowych oraz przykanalika, grunt zasypowy z kopalni piasku	11,0	m3		
18	D.03.02.01	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC klasy SN8 o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	10,0	m		
19	D.03.02.01	Wykonanie kompletnej systemowej syntetycznej studzienki ściekowej ulicznej z gotowych elementów o średnicy 420-500mm z osadnikiem, syfonem i wiaderkiem łącznie z podłączeniem do istniejących przykanalików.	4,0	szt.		
IV PODBUDOWY						
20	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głębokości śr. 20 cm, na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.II-IV	820,0	m2		

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ULICY KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
21	D.04.01.01	Podbudowy z chudego betonu C3/4 o grubości 10cm	620,0	m2		
22	D.04.04.02	Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C _{90,3} o uziarnieniu 0/31.5mm i grub. 20cm	647,0	m2		
V NAWIERZCHNIE						
23	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej koloru szarego, grubości 8cm - wzór behaton	620,0	m2		
24	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki betonowej koloru czerwonego, grub. 8cm - wzór cegielka	27,0	m2		
25	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni opasek z kostki betonowej grub. 6cm drobnowymiarowej szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 20cm	77,0	m2		
VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
26	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu śr. 5cm (pas 25cm wzdłuż umocnionych poboczy)	15,0	m2		
VII OZNAKOWANIE						
27	D.07.02.01	Demontaż słupka i znaku drogowego dla wykonania robót.	2,0	szt.		
28	D.07.02.01	Montaż uprzednio zdemontowanych kompletów znaków pionowych o powierzchni do 0.3m2	2,0	szt.		
VIII ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY						
29	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C16/20, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	315,0	m		
30	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	70,0	m		
Suma netto:						
Podatek VAT (23%):						
Suma brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%):						