

**Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. J. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość**

**Z A Ś W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu**

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j. z późn. zm.) zaświadcza się, że po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 27.01.2021 r. brak jest podstaw prawnych do wniesienia sprzeciwu w zakresie wykonania robót polegających na **remontie odcinka ul. Poprzecznej w Zamościu** w ramach zadania „Przebudowa ul. Poprzecznej w Zamościu” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków **nr 131** w arkuszu 52 mapy ewidencyjnej.

Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem i zgodnie z przedłożonym zakresem robót.

Pouczenie

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. *Jolanta Rączka*
DYREKTOR
Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Ochrony Zabytków

Otrzymują:

1. adresat

2. aa

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość,
ul. Kolegiacka 14, 22-400 Zamość

Sporządził:
E. Malaszowska
01.02.2021 r.



„Przebudowa ulicy Poprzecznej w Zamościu”

**Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość**

Działki ewid. : 131 ark. 52

Zamość, styczeń 2021 roku

**URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW**

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- obowiązujące normy literatura techniczna

2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objęto przebudowę ulicy Poprzecznej w ramach zadania budżetu obywatelskiego pod nazwą "**Przebudowa ulicy Poprzecznej**" (szczegóły zawiera Plan Sytuacyjny)

3. Stan istniejący

Ulica w stanie istniejącym został wykonany z kostki brukowej betonowej typu podwójne T gr. 8 cm. Na nawierzchni ulicy występują liczne uszkodzenia takie jak: ubytki, wykruszenia oraz liczne nierówności utrudniające poruszanie się uczestników ruchu drogowego.

4. Stan projektowany

Uwzględniając stan istniejący, przebudowę ulicy zaprojektowano w następujący sposób:

- szerokość ulicy 6,30 m,
- spadek poprzeczny i podłużny – dostosowany do istniejącej infrastruktury i prawidłowego odwodnienia,
- obustronna wymiana krawężników na nowe 15x30x100 cm,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Celem przebudowy ulicy jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników ruchu jak również zapobiegnięcie dalszej degradacji przedmiotowej drogi.

5. Konstrukcja nawierzchni ulicy.

Nowa konstrukcja nawierzchni ulicy:

- Kostka betonowa koloru szarego „podwójne T”, grubość 8cm
- Podbudowa z podsypki cementowo – piaskowa 1:4, gr. do 10 cm
- krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem

Rozwiązania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania, przedstawione są na rysunku.

6. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiązujących unormowań.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy z wyprzedzeniem czasowym zawiadomić właścicieli urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu o terminie planowanych prac remontowych. Realizacji robót w rejonie tych urządzeń dokonywać w oparciu o obowiązujące unormowania prawne i ewentualne zalecenia zarządców tych sieci.
3. Wykonawca we własnym zakresie wykona i uzyska niezbędne uzgodnienia oraz zatwierdzenia stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na podstawie której będą prowadzone prace związane z przebudową ulicy.

Zakres opracowania
Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w
Zamościu

