

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i montaż repliki drewnianego żurawia (służącego do czerpania wody) z elementów konstrukcyjnych będących w posiadaniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w tym wykonanie drobnych prac budowlanych w celu trwałego ustawienia żurawia w ogrodzie historycznym na terenie kompleksu Muzeum.

Zakres zamówienia:

- prace koncepcyjne polegające na wstępnym złożeniu konstrukcji z elementów celem wymiarowania w stosunku do studni oraz doboru miejsca montażu;
- rozbudowa trzonu żurawia (w przypadku gdy po wstępnym złożeniu okaże się że trzon jest za krótki- dodatkowe zlecenie );
- impregnacja trzonu poniżej linii gruntu;
- prace budowlane – wykonanie kamiennej konstrukcji utrzymującej ramię żurawia pod i nad ziemią;
- montaż docelowy;
- dostawa elementów montażowych oraz kamieni.

Zamawiający wymaga wykonania niezbędnych prac budowlanych (konstrukcja utrzymująca ramię żurawia) metodą naturalną za pomocą kamieni naturalnych – bez użycia betonu.

Elementy wyposażenia żurawia do montażu :

- trzon,
- ramię wraz z poprzeczną belką,
- wiadro,
- przeciwwaga.

Termin realizacji:

27.09.2021 r. – 15.10.2021 r.

Gwarancja:

- Minimum 1 rok gwarancji na wykonaną usługę.

Inne informacje:

- Instalacja żurawia powinna zostać wykonana w sposób staranny i gwarantujący bezpieczeństwo użytkownikom terenu historycznego – parku oraz pozwalający na prawidłowe użytkowanie, zgodne z jego przeznaczeniem.
- Wykonawca zrealizuje usługę za pomocą swoich narzędzi.

W załączeniu historyczne zdjęcie żurawia.