

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02_2020/SIIIRGMT/MK

Wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku KWP w Gdańsku.

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Adres: Ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Obiekt: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Adres: ul. Biskupia 23
80-875 Gdańsk

Stan istniejący:

Na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, na elewacji, na wysięgnikach rurowych, zamontowane są cztery lampy uliczne. Dwie znajdują się nad tarasem widokowym na wysokości około 8 m i dwie znajdują się nad trawnikiem na wysokości około 9 m. Dostęp do opraw nad tarasem i pierwszej oprawy nad trawnikiem możliwy jest jedynie z rusztowania wolnostojącego, z tym, że rusztowanie może zostać ustawione w odległości nie mniejszej niż ok 1,1 m od ściany budynku. Dostęp do drugiej oprawy nad trawnikiem możliwy jest z samochodowego wysięgnika koszowego.

Oprawy zasilane są z jednego obwodu poprzez puszkę rozgałęźną zainstalowaną pod wysięgnikami. Przewód zasilający poprowadzony jest po elewacji z cegły, na wysokości około 4 m, na uchwyty z tworzywa sztucznego. Opisywaną sytuację można zaobserwować na załączonych zdjęciach.

Zakres prac:

Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich czterech opraw na nowe z zachowaniem parametrów przytoczonych poniżej oraz montaż jednej dodatkowej oprawy na początku budynku w okolicach bramy wjazdowej. Ponadto w zakres prac wchodzi wymiana przewodu zasilającego wraz z uchwyty i puszkami rozgałęźnymi. Uchwyty należy montować po uzgodnionych trasach, w odległościach 30cm, w sposób zapewniający estetyczny wygląd. Puszki rozgałęźne należy montować w sposób utrudniający dostawanie się wody ściekającej po zainstalowanych przewodach. Dodatkowo należy oczyścić z rdzy zainstalowane wysięgniki oraz pomalować je farbą na kolor czarny.

W wycenie należy uwzględnić następujące materiały:

- Oprawa oświetleniowa zgodna z załączoną kartą katalogową – 5 szt,
- Rurowy wysięgnik ścienny zbliżony kształtem do istniejących (czarny) – 1 szt
- Przewód zasilający YKY 3x1,5 żo – 190 mb,
- Uchwyt do przewodu n/t, czarny, z tworzywa sztucznego, odporny na promieniowanie UV z kołkiem rozporowym fi 6-8 – 500 szt,

- Puszka hermetyczna IP 67 n/t w kolorze czarnym, odporna na promieniowanie UV – szt 5.

Wycena powinna uwzględniać pracę na wysokości oraz utrudniony dostęp do opraw i instalacji opisany powyżej i widoczny na załączonych zdjęciach.

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Warunki realizacji:

- Termin realizacji 14 dni od daty udzielenia zlecenia.
- Udzielenie gwarancji na instalację i oprawy oświetleniowe 24 miesiące.
- Termin płatności 28 dni od dnia wystawienia protokołu odbioru.

Michał Koziński