papa nawierzch - SBS / system N
papa podkładowa
wełna mineralna typu - 33W/mK
istniejace pokrycie papowe
płyty korytkowe dachowe
pustka powietrzna
istniejacy strop masyw



s1

ściana murowana
grunt głębokopenetrujacy
klej do płyt termoizolujących
styropian fasadowy gr 14cm
warstwa szpachlowa i zbrojąca + siatka
grunt
warstwa wierzchnia silikatowy gr 2mm baranek

s2

ściana murowana lub żelbetowa
grunt głębokopenetrujacy
klej do płyt termoizolujących
styropian fundamentowy gr 14cm
warstwa szpachlowa i zbrojąca + siatka
grunt
warstwa wierzchnia tynk silikatowy gr 2mm baranek



s3

ściana murow mienna
grunt głęboko
izolacja p lgociowa ATLAS DUO x2
klej d rmoizolujący
st fundamentowy na za r 14cm
brana -folia (kubełkowa)
piasek -grunt -warstwa dociskowa

ABM PROJEKT — Usługi Projektowe Adam Madrzak, 58-100 Świdnica, Bolescin 49d — NIP 884-101-18-39 REGON 890242640, kom. 502 509 850 e-mail: adamm1703@gmail.com

ZADANIE:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Zespołu Placówek Specjalnych
ADRES:	Bystrzyca Góma 48 działka nr 92/4 obr. Bystrzyca Góma, jedn. ewid. Świdnica
opracował:	arch. Adam Madrzak
nr upr.:	UAN.V-7342/3/135/94
nazwa pliku: ow-Bystrzyca-G	data: wrzesień 2019
skala: 1:10	szczegóły - okap, ocieplenie ponizej gruntu

Rys nr 7/PW