

Remont lokalu socjalnego nr 1/2 przy ul. Dębowej we Włoszczowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont lokalu socjalnego nr 1/2 przy ul. Dębowej we Włoszczowie						
1	45453000-7		Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1			Podłoga na gruncie			
1	KNNR 3		Rozebranie posadzki cementowej w pom. Korytarz i Łazienka	m2		
d.1.1	0801-01					
			5,63	m2	5,630	
					RAZEM	5,630
2	KNR 4-01		Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach Lokal nr 1	m		
d.1.1	0901-06					
			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
3	KNNR 3		Wykopy nieumocnione w gruncie kat. I-II wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru i odwozem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (32,2*0,3)	m3		
d.1.1	0103-01					
			11,35	m3	11,350	
					RAZEM	11,350
4	KNR 2-31		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.1.1	0105-01					
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
5	KNR 2-02		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 8 cm, klasa betonu C12/15	m3		
d.1.1	1101-01					
			3,03	m3	3,030	
					RAZEM	3,030
6	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
d.1.1	0607-01					
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
7	KNR-W 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
d.1.1	0608-03					
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
8	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
d.1.1	1102-01					
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
9	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
d.1.1	0607-01					
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
10	NNRNKB		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
d.1.1	202 1135-01					
			18,57	m2	18,570	
					RAZEM	18,570
11	NNRNKB		(z.VIII) Posadzki z płytek ceramicznych	m2		
d.1.1	202 1135-01					
			19,26	m2	19,260	
					RAZEM	19,260
2			Sufity podwieszane			
12	KNR-W 2-02		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi Folia paroizolacyjna	m2		
d.2	2701-01					
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
13	KNR-W 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome na sucho - jedna warstwa 15 cm	m2		
d.2	0612-03					
			37,83	m2	37,830	

Remont lokalu socjalnego nr 1/2 przy ul. Dębowej we Włoszczowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	37,830
14 d.2	KNNR 2 1402-06 analogia		Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
			37,83	m2	37,830	
					RAZEM	37,830
15 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			97,3	m2	97,300	
					RAZEM	97,300
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			97,3	m2	97,300	
					RAZEM	97,300
3			Łazienka			
17 d.3	KNR 0-39 0115-01		Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny (kabina prysznicowa)	m2		
			4,41	m2	4,410	
					RAZEM	4,410
18 d.3	KNR 0-29 0638-01		Izolacja pozioma taśmami w narożach na styku posadzki ze ścianą	m		
			4,5	m	4,500	
					RAZEM	4,500
19 d.3	KNR 0-12 0829-04		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
			17,3	m2	17,300	
					RAZEM	17,300
4			Kuchnia			
20 d.4	KNR 0-12 0829-04		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (pomiędzy blatem kuchennym a szafkami wiszącymi)	m2		
			3,17 * 0,6	m2	1,902	
					RAZEM	1,902
5			Malowanie			
21 d.5	KNNR 3 0605-04		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
			97,0	m2	97,000	
					RAZEM	97,000

Remont mieszkań socjalnych - mieszkanie nr 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont mieszkań socjalnych - mieszkanie nr 2					
1		Mieszkanie nr 2			
d.1	KNNR 1 0303-03	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
		(4,5 + 2,5) * 0,2 * 0,5	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
d.1	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm w wykopie	m		
		4,5 + 2,5	m	7,000	
				RAZEM	7,000
d.1	KNNR 8 0108-01 analogia	Demontaż rurociągu miedzianego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
		2 + 1,5 + 0,5 + 2,6	m	6,600	
				RAZEM	6,600
d.1	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		(1,15 + 2,6 + 1,5 + 2) + 2 + 1,5 + 1,5	m	12,250	
				RAZEM	12,250
d.1	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
d.1	KNNR 4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,6 + 1 + 2	m	5,600	
				RAZEM	5,600
d.1	KNNR 4 0214-01	Piony wewnętrzne z PVC śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
d.1	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Remont mieszkań socjalnych - mieszkanie nr 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNNR 4 0132-02	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1	KNNR 4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1	KNNR 4 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 4 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1	KNNR 4 0123-05	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNNR 4 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do podgrzewacza elektrycznego cwu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		12,25	m	12,250	
				RAZEM	12,250
25 d.1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,000	
				RAZEM	1,000

Wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dębowej we Włoszczowie
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dębowej we Włoszczowie					
1	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNNR-W 9 0306-08	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12,5-30 mm ²	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNNR-W 9 0206-01	Wymiana tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 1 rząd osprzętu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDyp 3X1,5mm	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
8	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDyp 3x2,5mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR-W 5-08 0209-06	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dębowej we Włoszczowie
 Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000