



SCHEMAT ROZDZIELNICY R2.1


TN-S



5,6 kW	Zasilenie Rozdzielniczy	
	N2XH-J 5x6	
-	czujnik kontroli faz	CKF
	-	
0,3 kW	oświetlenie	01
	HDHp-J 3x1,5	
0,1 kW	oświetlenie	02
	HDHp-J 3x1,5	
0,40 kW	oświetlenie	03
	HDHp-J 3x1,5	
0,3 kW	oświetlenie	04
	HDHp-J 3x1,5	
0,2 kW	oświetlenie	05
	HDHp-J 3x1,5	
0,3 kW	oświetlenie	06
	HDHp-J 3x1,5	
0,4 kW	gniazda wtykowe	07
	HDHp-J 3x2,5	
0,4 kW	gniazda wtykowe	08
	HDHp-J 3x2,5	
0,6 kW	gniazda wtykowe	09
	HDHp-J 3x2,5	
1,0 kW	gniazda wtykowe	10
	HDHp-J 3x2,5	
1,2 kW	gniazda wtykowe DATA	11
	HDHp-J 3x2,5	
0,4 kW	gniazda WIFI	12
	HDHp-J 3x2,5	
	Rezerwa	13
	Rezerwa	14

1. Tablicę wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.
2. Aparaty zainstalować w obudowie podtynkowej z drzwiczkami pełnymi;
3. Sterowanie – technologią wg. proj. branżowego



		PROJEKTOWANIE I WYKONANSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż Rafał Kobierowski ul. Dworcowa 25/6 89-600 CHOJNICE tel. 791-501-035 e-mail: rafalkobierowski@2.pl	
Tytuł opracowania: Przebudowa Budynku Technikum im. Stefana Bleszka w ramach zadania o nazwie „Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bleszka (Zespół Szkół w Chojnach)		Inwestor: Powiat Chojnicki ul. 31 Sycznia 56 89-600 Chojnice	
Tytuł rysunku: <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">E-26</div> SCHEMAT ROZDZIELNICZY 2.1		Adres: Powiat Chojnicki, Gmina Chojnice obręb: Chojnice 0001, dz. nr.: 1389/1, 1390/3, 1392/3	
Projektant: mgr inż. Rafał Kobierowski upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacji w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych m.ewm; upr. POWNB19-IP-115B219	Podpis:	Data: 20.04.2023 r.	Skala: 1:500
Sprawdzający: inż. Zenon Trąbala upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacji w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych m.ewm; upr. INB210/25079	Podpis:		