

Biuro Usług Inżynierskich
„GATKOWSCY”
ul. Kolorowa 2A
46-320 Praszka

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno


OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Dotyczy: Remont Sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie przy ul. Pieloka 12

Roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Przedmiotowa sala lekcyjna zlokalizowana jest na parterze budynku. Przewidziane do remontu jest jedno pomieszczenie, podzielone wcześniej na pokoje mieszkalne ściankami działowymi gipsowo - kartonowymi. W w/w pomieszczeniu planowane jest wykonanie następujących prac:

- 1) Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drzwiowych wewnętrznych,
- 2) Rozebranie sufitów podwieszanych z płyt k-g na ruszcie stalowym,
- 3) Rozebranie ścianek działowych z płyt k-g na ruszcie stalowym,
- 4) Skucie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniu łazienki,
- 5) Skucie płytek ceramicznych na posadzce w pomieszczeniu łazienki,
- 6) Zerwanie wykładziny PCV z podłóg w pozostałych pomieszczeniach,
- 7) Rozbiórka podłóg drewnianych,
- 8) Wykucie parapetów wewnętrznych,
- 9) Demontaż z pomieszczenia łazienki: umywalki, brodzika z kabiną, muszli ustępowej, baterii umywalkowej i brodzikowej, zaworów,
- 10) Demontaż opraw oświetleniowych,
- 11) Wywóz gruzu powstałego z prac demontażowo – rozbiórkowych wraz z opłatą utylizacyjną.
- 12) Wykonanie podłogi z płyt OSB III na istniejących podkładach podłogowych,
- 13) Wykonanie posadzki obiektowej gr. 2 mm wraz z wywinieciem cokołów na ściany na wys. 10 cm,
- 14) Montaż wewnętrznych parapetów granitowych gr. 3 cm,
- 15) Wykonanie gładzi gipsowych na stropie i ścianach,
- 16) Wykonanie powłok malarskich lateksowych na suficie (kolor biały), ścianach (kolory pastelowe),
- 17) Montaż na 2 ścianach odbojnicy ściennej poliuretanowej samoprzylepnej szer. 21 cm,
- 18) Montaż w istniejących oknach rolet wewnętrznych typu dzień/noc (kolor pastelowy),
- 19) Montaż umywalki i baterii umywalkowej,
- 20) Przebudowa instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej,
- 21) Montaż gniazdek wtykowych 230V,
- 22) Montaż łączników instalacyjnych,
- 23) Montaż opraw oświetleniowych – panele LED 72 W,
- 24) Dostawa wyposażenia sali lekcyjnej zg. z działem 5 Przedmiaru Robót.

Opracował:
inż. Paweł Gatkowski


inż. budownictwa
PAWEŁ GATKOWSKI
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Nr ewid.: OPL/0200/OWOK/06