


RZUT FUNDAMENTÓW FONTANNY
SKALA 1:25



RZUT FUNDAMENTÓW FONTANNY
SKALA 1:25

UWAGA:

1. Beton: C30/37 W8 , F150, dobrać drobne kruszywo
2. Stal zbrojeniowa: BSt500S
3. Płyta fontanny gr. 20cm, przegłębienie 40cm.
4. Zachować minimalną wielkość otuliny zbrojenia płyty: 4cm
5. Wykonać pod płytą fundamentową poduszkę gr. 15cm z pospółki zagęszczonej do $IS \geq 0,96$ oraz 10cm chudego betonu.
6. Max ilość ułożonych kształtek ceramicznych w pionie bez wypełnienia betonem 2 szt.
7. Izolacja wg Opisu Technicznego
8. Otworowanie w płycie zweryfikować z projektami branzowymi.
9. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
10. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PW pozostałych branż.
11. Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe należy realizować pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy dokonać odbioru geotechnicznego gruntów na dzień wykopu sprawdzając rodzaj i stan gruntów.
12. Prace udokumentować to w dzienniku budowy.
13. Prace wykonywać wyłącznie na podstawie opisu technicznego zgodnie ze sztuką Sztuką Budowlaną.
14. Zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zbięg ul. Włódkowskiego 1 al. Wojska Polskiego ,
Szczecin , woj zachodniopomorskie
dz. nr.7 , 12/14 , 12/15 ;obgęb nr 1041

PROJEKT WYKONAWCZY
Autor projektu: erich March Hienerski

BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. **MARCIN CZECHOWSKI**
ZAP/1023/PW/OK/08
SPRAWDZAŁ:
mgr inż. **BARTOSZ JANUSZEWSKI**
ZAP/1023/PW/OK/08
OPRACOWAŁA:
mgr inż. **KLAUDIA STAMBLEWSKA**

RZUT FUNDAMENTÓW


DATA:
MARZEC 2021
SKALA: 1:25

K.1
NR RYSUNKU

INWESTOR
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin

NR PROJEKTU

M-119



© Projekt jest własnością i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezwolnienie z odpowiedzialności za projekt nie zwalnia z odpowiedzialności za jego realizację. © This drawing is copyrighted.