

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja szkód na drodze leśnej oddz. 97 w Leśnictwie Okocim. (nr inw. 220/543)
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Okocim oddz. 97
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 12 listopada 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 listopada 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0218-03 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV Grunt oblepiający naczynie robocze.-wraz z rozplantowaniem urobku na poboczu 30.0*2.5*0.5	m ³ m ³	 37.500	 37.500
				RAZEM	37.500
2	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zakup, dostawa i wbudowanie w nasyp gruntu zagęszczalnego przepuszczalnego 30.0*2.5*0.5	m ³ m ³	 37.500	 37.500
				RAZEM	37.500
3	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 analogia	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97 30.0*2.5*0.5	m ³ m ³	 37.500	 37.500
				RAZEM	37.500
4	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-31,5mm-odtworzenie nawierzchni drogi 20.0*0.6*0.25	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 20.0*0.6	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 20.0*0.6	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-31 1408-01 analogia	Ręczne żwirowanie nawierzchni-odtworzenie pobocza 25*0.5	m ² m ²	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500