

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.1	1404-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowy gr. namułu 10 cm	m		
d.1	0202-06	2 x 2800 m	m	5600.000	
		5600		RAZEM	5600.000
2		Roboty wykończeniowe			
3	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m ²		
d.2	1106-01	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-31	Naprawa poboczy - uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym 0-31.5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	2*0.7*2800	m ²	3920.000	
				RAZEM	3920.000