

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Przebudowa drogi gminnej G1 - Nr 110351E w m. Witów, gmina Sulejów. - odcinek ok. 450 m. Obręb
geodezyjny Kolonia Witów działka nr 159. Kosztorys inwestorski .

Identyfikator kosztorysu: WITÓW 2024

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-02-05 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 roboty pomiarowe			
10u	1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	0,450
2 nawierzchnia			
20	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	2 025,000
	2025 2 025,000		
30	KNNR 6 308-1 Warstwa wyrównawczo wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 50 kg/m2 - gr.warstwy 2 cm [RMS=0,5]	m2	2 025,000
	2025 2 025,000		
40	KNNR 6 309-2 Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 025,000
	2025 2 025,000		
3 pobocze			
50	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	675,000
	675 675,000		
60	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm [RMS=0,8]	m2	675,000
	675 675,000		

----- Koniec wydruku -----