SZCZEGÓŁ " D " ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z PERONEM



kostka brukowa bet. grafitowa, spoinowana piaskiem	- 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	- 4cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20	-25cm
warstwa mrozoochronna	-20cm

warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55	- 4cm
warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60	- 8cm
podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50	-11cm
podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm	-20cm
mieszanka związana cementem CBGM C3/4	-20cm
warstwa mrozoochronna	-20cm

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI
mgr inż. Zbigniew Konasiuk

Inwestor:
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14
00-048 WARSZAWA

Zamawiający:
GMINA SKÓRZEC
UL. SIEDLECKA 3
08-114 SKÓRZEC

Tytuł projektu:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 803
NA ODCINKU OD KM 13+114 DO KM 15+809,55
NA TERENIE GMINY SKÓRZEC.

Adres Inwestycji:
DZIAŁKA O NR GEOD. 373, 520/4, 193/30, 223/4
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKÓRZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0017 SKÓRZEC
DZIAŁKA O NR GEOD. 988/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKÓRZEC
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0010 GRALA-DĄBROWIZNA
SKÓRZEC - GRALA-DĄBROWIZNA, GMINA SKÓRZEC,
POWIAT SIEDLECKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Tytuł rysunku:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Rys.5.2

Projektant:
mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUB/BD/0090/07

Skala: 1:50

Branża: DROGOWA

Data: GRUDZIEŃ 2021 r.